



AQUA Tomasz Grot

Stanisławów Pierwszy
ul. Wojskiego 11
05-126 Nieporęt
Nip 525-136-46-82 Regon 010726321
Tel. 500-666-777
e-mail: grottomasz@o2.pl

Inżynieria środowiska

Firma istnieje od 1994 roku

EGZ. NR 1
EGZ. INWESTORA

WOJEWÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Krakowska 1, 00-000 Warszawa

Nr Uzg. 209/Ks/2013

Umowa 110/10/2013

PROJEKT BUDOWLANY

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Jadowska w Duczkach w gminie Wołomin w działce nr ewidencyjny 2 obręb 04. *w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 634.*

PROJEKTANT

inż. Tomasz Grot
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. Wa-243/01

ZAMAWIAJĄCY : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
ul. Graniczna 1
05 – 200 Wołomin

Projektant : inż. Tomasz Grot

Sprawdził : mgr inż. Grażyna Ośko

PROJEKTANT
inż. Tomasz Grot
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. Wa-243/01

mgr inż. Grażyna Danuta Ośko
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
bez ograniczeń w specjalności inż.
inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych
Nr Wa-507/94 i Wa-995/94

Upr. bud. Wa- 243/01

Upr. bud. Wa- 507/94

Maj 2013 r.

ZAŁĄCZNIK
do Decyzji Nr *1359/2013* z dnia *01.08.2013*
o pozwolenie na budowę (roboty budowlane)
Znak: *WKS-11.7840.2.122.2013 MK3*

Zawartość opracowania

Strona tytułowa		str. 1
Spis zawartości projektu budowlanego		str. 2
Spis treści		str. 3
Opis techniczny		str. 4 - 13
Pismo UM w Wołominie WOŚ.6220.28.2012		str.14
Warunki techniczne PWiK Wołomin 3472/11/2012		str.15
Decyzja Nr 236/04/2013		str.16 - 18
Wypisy uproszczone z rejestru gruntów		str.19
Geotechniczne warunki posadowienia		str. 20 - 33
Mapa do celów projektowych		str.34
Opinia ZUDP Opinia nr 651/2013		str.35 - 36
Załącznik graficzny do opinii ZUDP skala 1:500		str.37
Projekt zagospodarowania terenu	rys. 1.0	str.38
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej	rys. 2.0	str.39
Typowa studzienka kanalizacyjna z rurą trzonową D 425 mm.	rys. 3.0	str.40
Schemat zabezpieczenia wykopu	rys. 4.0	str.41
Uprawnienia budowlane - projektant		str.42
Przynależność do OIIB – projektant		str.43
Oświadczenie - projektant		str.44
Uprawnienia budowlane - sprawdzający		str.45
Przynależność do OIIB – sprawdzający		str.46
Oświadczenie - sprawdzający		str.47

SPIS TREŚCI

I CZĘŚĆ OPISOWO-ZBIORCZA

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
4. ZAMAWIAJĄCY, UŻYTKOWNIK
5. PODSTAWA OPRACOWANIA
6. DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW
7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

II CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I
LOKALIZACJA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
2. WŁĄCZENIE DO SIECI
3. MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI
4. ZAGŁĘBIENIE PRZEWODÓW
5. PRÓBA SZCZELNOŚCI
6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCIĄGÓW.

III WYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI

1. ROBOTY ZIEMNE
2. OBSŁUGA I WYTYCZNE BHP
3. OPINIA GEOTECHNICZNA
- 3.a ODWODNIENIE WYKOPÓW
4. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT
5. UWAGI KOŃCOWE
6. UWAGI DOTYCZĄCE PLANU BIOZ

I CZĘŚĆ OPISOWO-ZBIORCZA

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU

Zgodnie z pismem UM w Wołominie WOŚ.6220.28.2012 inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do projektu załączono Decyzję Nr 70/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja położona jest w części m. Duczki, w powiecie wołomińskim, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 – ul. Szosa Jadowska zarządzaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Teren inwestycji charakteryzuje zwarta zabudowa, głównie domów jednorodzinnych z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia podziemnego.

Projektowany kanał zlokalizowany jest jako przejście poprzeczne pod w/w drogą w jej liniach rozgraniczających i połączony będzie z systemem kanalizacji sanitarnej m. Wołomin.

Teren jest stosunkowo płaski, różnice rzędnych w skrajnych punktach wynoszą ok. 0,18m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany fragment sieci kanalizacji sanitarnej stanowi fragment całości systemu kanalizacyjnego gminy Wołomin.

Projektuje się kanał wykonany z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 10,80 m. Kanał ułożony zostanie w stalowej rurze ochronnej 323,9 x 10 mm. Montaż rury ochronnej zaprojektowano metodą przecisku.

Rozwiązanie techniczne przedstawiono na rysunkach.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.

Długość przewodów kanalizacyjnych wynosi łącznie L=10,80m.

Powierzchnia zajmowana przez sieć w planie wynosi: 3,50 m² w działce nr ewidencyjny 2 obr. 04 w m. Duczki w gm. Wołomin.

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Charakter oraz sposób wykonania projektu nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko, przyniesie natomiast znaczne korzyści dla użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej w postaci likwidacji istniejących zbiorników na ścieki i będzie miał znaczący wpływ na ochronę środowiska. Zgodnie z przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego, (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.), projekt niniejszy spełnia warunki określone dla projektu budowlanego.

Sposób zagospodarowania mas ziemnych i odpadów

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci kanalizacyjnej powstaną dwa rodzaje odpadów tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstający w trakcie prac ziemnych, będą składowane na tymczasowym składowisku lub wzdłuż wykopu. Większość mas ziemi należy ponownie wykorzystać do wykonania zasyпки projektowanych przewodów, jednakże pozbawionych zanieczyszczeń w postaci kamieni, części mineralnych gruntu, gałęzi oraz większych zanieczyszczeń. Nadmiar mas ziemi, jeśli wystąpi należy wywieźć we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiały rozbiórkowe, odpady z remontu i rozbiórki dróg, odpady betonowe i inne należy wywieźć na wysypisko.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jako inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 10,80 w ul. Szosa Jadowska w działce nr ewidencyjny 2 obręb 04 w Duczkach w gminie Wołomin. Sieć umieszczona będzie w stalowej rurze ochronnej 323,9 x 10 mm. Montaż rury ochronnej zaprojektowano metodą przecisku.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż projektowanej sieci w ul. Sybiraków. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do systemu sieci kanalizacji sanitarnej m. Wołomin.

4. ZAMAWIAJĄCY : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie ul. Graniczna 1
UŻYTKOWNIK: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie ul. Graniczna 1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiającego

Mapy sytuacyjno - wysokościowe z inwentaryzacją urządzeń podziemnych w skali 1 : 500

Uzgodnienie przebiegu trasy sieci w ZUDP

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PWiK w Wołominie
Decyzja Nr 236/04/2013

Uzgodnienia z Zamawiającym

Pomiary uzupełniające w terenie.

6. DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji górniczej.

II CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO ORAZ LOKALIZACJA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym przebiega w liniach rozgraniczających w działce nr ewid. 2 obręb 04 w m. Duczki gm. Wołomin. Sieć kanalizacyjna zapewni podłączenie do sieci miejskiej gospodarstw domowych i zapewni odbiór ścieków.

2. WŁĄCZENIE DO SIECI

Projektowaną sieć kanalizacyjną należy włączyć poprzez wkładkę In-situ Dz 200mm do istniejącej studni rewizyjnej z rurą wznoszącą D425 mm i przelocie D 315 mm oznaczonej jako S1 na istniejącym kanale grawitacyjnym o średnicy 315 mm w działce nr. ewid. 2 obr. 04 w m. Duczki gm. Wołomin.

3. MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI

Projektowany kanał sanitarny PVC DZ 200 x 5,9 mm zostanie wykonany z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 łączonych za pomocą uszczelek gumowych dwuwargowych. Kanał należy układać na 20 cm. podsypce z zagęszczonego piasku pozbawionego kamieni do 30 cm. ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem.

Uzbrojenie kanału stanowią : istniejąca studnia z tworzywa sztucznego (PP) o średnicy przepływu 315 mm z rurą wznoszącą 425 mm – 1 szt.

Na wszystkie elementy i inne materiały zastosowane w procesie budowy należy przedstawić Aprobaty Techniczne wykonania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917.

Nie należy montować bezpośrednio w ścianach studzienek bosych końców rur kanalizacyjnych z PVC.

Włączenia odgałęzień i połączenia przewodów do studzienek betonowych należy dokonać za pomocą elementów przejść szczelnych systemowych oferowanych przez producentów rur lub studni dla wyrobów betonowych.

Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. Dopuszcza się stosowanie wyrobów producentów innych niż podane w opracowaniu, pod warunkiem spełnienia stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych.

4. ZAGŁĘBIENIE PRZEWODÓW

Przewód kanalizacyjny zaprojektowany został z zagłębieniem 4,48 – 4,11 m. poniżej powierzchni terenu w odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego na całej jego długości. Ze względu na warunki topograficzne terenu, sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ze spadkiem 0,5 % na odcinku S1– Granica działki nr ewid. 2.

5. PRÓBA SZCZELNOŚCI

W projekcie przewidziano kielichowe połączenia rur kanalizacji grawitacyjnej łączonych na uszczelki gumowe. Po dokonaniu połączenia kielichowego należy przeprowadzić wizualną kontrolę połączeń.

Połączenia niesymetryczne, budzące wątpliwości należy zdemontować i wykonać ponownie.

Próbę wodoszczelności kanałów należy przeprowadzić według PN-92/B-10735, a w szczególności:

Wszystkie odcinki sieci należy zbadać na eksfiltrację.

W miejscach gdzie poziom wód gruntowych wznosi się ponad wierzch rurociągu należy przeprowadzić także próbę na infiltrację.

Należy wykonać próbę szczelności każdego całego odcinka kanału między dwoma studzienkami łącznie z tymi studzienkami przed rozpoczęciem jego zasypki.

Zamknięty odcinek kanału należy napełnić wodą i poddać ciśnieniu równym 1,55 m słupa wody ponad poziom kinety górnego końca badanego odcinka kanału na okres 8 godzin.

Ubytek wody w ciągu następnej 0,5 godziny dla odcinka kanału do 50 m, lub 1 godziny dla odcinka kanału ponad 50 m nie powinien przekroczyć 0,04 l/h na 1m³ powierzchni wewnętrznej badanego odcinka kanału ze studzienkami.

W planie kontroli jakości powinno być podane co najmniej:

wstępny terminarz wykonywania prób szczelności,

nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Normy przywołane:

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-65/B-06250 Beton zwykły.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCIĄGÓW.

Rury i kształtki wykonane z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami bądź rozpuszczalnikami. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z substancjami bitumicznymi, smołą i olejami.

III WYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI

ROBOTY ZIEMNE

Wytyczne realizacji inwestycji

Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem– wykaz istniejących urządzeń podziemnych.

Uzbrojenie podziemne terenu stanowią : sieć gazowa.

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zostało wykazane na profilach poprzecznych sieci. Przed rozpoczęciem robót geodeta uprawniony powinien przystąpić do wyznaczenia wszystkich kolizji poprzecznych oraz trasę kanalizacji, wykorzystując mapę z uzgodnieniami ZUDP. Istnieje jednakże prawdopodobieństwo napotkania podziemnej infrastruktury nie objętej inwentaryzacją geodezyjną.

Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasy kanału, lokalizację studni oraz kolizje powinien wytyczyć Uprawniony Geodeta.

Teren przed rozpoczęciem robót powinien być przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z Decyzją MZDW w Warszawie wykonanie przejścia poprzecznego sieci kanalizacji sanitarnej przez drogę wojewódzką / ul. Szosa Jadowska / zaprojektowano metodą przecisku bez naruszenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Przecisk o długości $L = 10,50$ m należy wykonać rurą stalową 323,9x10 mm, która będzie stanowiła jednocześnie rurę ochronną dla sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz200 mm. Na przewodzie PVC Dz 200 mm należy montować płozy ślizgowe typu L 40 mm co 150 cm, końcówki stalowej rury ochronnej zamknąć manszetami. Startową komorę przeciskową należy zlokalizować od strony ul. Sybiraków. Lokalizacja odbiorczej komory przeciskowej będzie w miejscu połączenia z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, która zlokalizowana jest w poboczu drogi.

Lokalizacja odbiorczej i startowej komory przeciskowej nie narusza warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej.

Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych - maszynowa, ręczna, mieszana - dolny fragment wykopu musi być wykonany w sposób nie naruszający struktury gruntu naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m poniżej poziomu posadowienia. W zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe. Przy ustalaniu szerokości wykopów roboczych należy stosować wymiary jak najmniejsze, ale umożliwiające bezpieczny montaż rur - w przypadku przewodów D 200 mm jest to szerokość 0,90m. Przewiduje się umocnienie wykopów wypraskami stalowymi lub szalunkami typu BOX. Rozszalowanie ścian wykopów powinno się odbywać pasmami, równoległe z wykonywaniem poszczególnych warstw osypki i zasyпки, przed ich zagęszczaniem. Na dnie wykopu należy utworzyć warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego (piasek, żwir) o uziarnieniu nie większym niż 20 mm. Jeżeli grunt usunięty z wykopu spełnia powyższe warunki, można rurę kłaść bezpośrednio na spód wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki sposób aby min. 1/4 obwodu rury ściśle dolegała do podłoża. Jeżeli podsypkę wykonuje się z materiału wymienionego, spód wykopu trzeba przegłębić na 10 cm i wykonanie podsypki (warstwy wyrównawczej) wykonywać z tego poziomu. Po ułożeniu rurociągów i skontrolowaniu spadków i szczelności poszczególnych odcinków rur należy wykonać obsypkę rur i zasypkę wykopów. Najpierw należy podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami o miąższości około 20cm. Obsypkę należy prowadzić do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypkę należy wykonywać z piasku. Może to być piasek uzyskany z wykopu, po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń i kamieni, które mogłyby uszkodzić rurę. Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego. Zagęszczanie obsypki i zasyпки wykopu do wysokości 1,0 m ponad wierzch rury należy prowadzić lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej zasypkę można zagęszczać sprzętem ciężkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasyпки muszą być zagęszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg właściwych norm.

Do zagęszczenia zaleca się używać lekkiego wibratora płytowego.

Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego.

Przy zasypkę pozostałej części wykopu należy:

Nie używać gruntów spoistych

O ile nad wykopem kładziona będzie nawierzchnia, nie stosować do zasyпки gruntu o większej plastyczności niż 50 %

Do zasyпки nie używać materiału zmarzniętego lub organicznego.

W przypadku, gdy materiał wypełniający zawiera żwir i kamienie o wymiarach większych niż 40 mm należy zwrócić uwagę, aby nie dostał się on w strefę nad rurą o grubości 20 cm

Wymagania techniczne realizacji sieci kanalizacyjnej.

Prace ziemne.

Wykopy:

Dopuszczalne odchyłki:

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia studni

Nasypy

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu I_s według normy BN-77/893 I-12 nie powinien być niższy od 0,95 dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty badać według PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyłki

+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu,

+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Normy przywołane:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Izolacje

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodnie z Instrukcją nr 240 ITB a w szczególności:

- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu;

- izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń;

- warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z uszczelnieniem miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję

Normy przywołane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-92/B-10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka

maksymalny rozmiar piasku/żwiru $a = d/10$ ale nigdy więcej niż 100mm

grubość warstwy po obu stronach rury $s = d/8$ dla średnic co najmniej 200mm

Dopuszczalne odchyłki

+ 0,15 m dla długości odcinków w planie

+ 0,15 m dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie

+ 1 mm dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywołane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-92/B-10729

Uwaga; nie wyklucza się istniejącego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach, fakt ujawnienia takiego uzbrojenia należy zgłosić do właściciela infrastruktury oraz służb geodezyjnych. Zabrania się

korzystania ze sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopów i robót budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

Roboty ziemne dla przewodu kanalizacyjnego należy wykonać w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych poziomo układanymi wypraskami stalowymi lub szalunkami typu Box. Wykopy wykonane będą w 70 % mechanicznie i 30 % ręcznie. Przewiduje się wymiany gruntu w 30 %. W przypadku gdy grunt rodzimy okaże się niezdatny do zagęszczenia, należy go wymienić w ilości ustalonej z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Krzyżujące się z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej a prace w tym rejonie należy wykonywać ręcznie. **Przed przystąpieniem do robót fakt ten należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem prowadzić roboty, zgodnie z uwagami zawartymi w protokole ZUDP.**

Na czas prowadzenia robót Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi służbami. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego, zapalone od zmroku do świtu.

Całość robót winna być wykonana zgodnie z normą BN-83/8826-02 - oraz pod nadzorem ustanowionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nawierzchnie drogi po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego.

Przed przystąpieniem do budowy trasę kanałów i wodociągu musi wytyczyć uprawniony geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzować.

2. OBSŁUGA I WYTYCZNE BHP.

W czasie wykonywania wyżej opisanych robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Wszystkie prace powinny być prowadzone pod fachowym nadzorem technicznym. Wszyscy zatrudnieni powinni być przeszkoleni w zakresie technologii robót i podstaw BHP. Roboty budowlane powinny być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 /2003 poz. 401) oraz w oparciu o przepisy ogólne BHP – Obwieszczenie jednolitego tekstu Ministra Gospodarki Pracy i polityki społecznej z 28.08.2003 (Dz. U. Nr 47 /2003 poz.1650)

W przypadku konieczności zejścia do studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP, obowiązujących przy pracach na sieci kanalizacyjnej, m.in. należy przewietrzyć kanał i sprawdzić zawartość siarkowodoru, metanu i dwutlenku węgla. Pracownik schodzący na dół musi być asekurowany liną przez dwie osoby, pozostające na poziomie terenu. Przed wykonywaniem prac w kanale lub w studziencie należy przewietrzyć dany odcinek kanału, pozostawiając otwarte włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to nie jest możliwe - maksymalnie ograniczyć spływ ścieków.

Osoba asekurowująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurowującej powinno być takie, jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika.

W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku - należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza.

Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębinie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady,

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu, Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- 1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
- 2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

- 1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m;
- 2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geologiczne i ustalono geotechniczne warunki posadowienia. Warunki występujące w podłożu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaliczone zostały z uwagi na posadowienie w prostych warunkach gruntowych oraz głębokości wykopów poniżej 1,20 m do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463].

3.a ODWODNIENIE WYKOPÓW

Proponuje się zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy filtracyjnej o grubości 30 cm o grubości frakcji 8-16 mm, ze studzienką zbiorczą bezpośrednio z wykopu za pomocą pomp. W wypadku nieskuteczności powierzchniowej metody odwodnienia należy zastosować metodę odwodnienia liniowego przy pomocy zestawu igłofiltrów. Wykonawca uzgodni sposób odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Wody z odwodnienia, po odstojnikach piaskowych, należy odprowadzić do najbliższego cieku otwartego lub kanału deszczowego w porozumieniu z właścicielami odbiorników.

Projektowany zakres robót zaleca się wykonywać w porze letniej przy najniższym poziomie wody gruntowej. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu oraz stateczności budynków zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a wody z odwodnienia wykopów nie rozlewały się na jezdnię.

Z uwagi na konieczność montażu przewodów wewnątrz wykopów, należy je w zależności od wielkości uziarnienia podłoża odwadniać do poziomu 0,2 – 0,3 m poniżej dna wykopu. W żadnym wypadku nie należy obniżać zwierciadła wody poniżej niezbędnego, uzasadnionego względami technologicznymi poziomu. W czasie wykonywania robót nie przewiduje się prowadzenia robót odwodnieniowych, które miałyby wpływ na obniżenie zwierciadła wody na działkach sąsiednich. Podczas budowy sieci kanalizacji, lej depresji nie będzie wykraczał poza granice terenu zabudowań, jako że odwodnienia wykopów nie będą robotami długotrwałymi, służyć będą jedynie do okresowego obniżenia zwierciadła wody – co stosuje się przy robotach liniowych. Ten sposób odwodnienia nie spowoduje obniżenia zwierciadła wody na działkach sąsiednich.

4. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

Teren pod Bazę Zaplecza Technicznego dla Wykonawcy w razie potrzeby zostanie wskazany przez Inwestora przy wprowadzeniu Wykonawcy na plac budowy.

5. UWAGI KOŃCOWE

W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji, uzgodnień i opinii.

Przed rozpoczęciem robót uzyskać pozwolenie na budowę.

Roboty wykonać pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

Całość robót winna być wykonana zgodnie z normą PN-81/10725

Rury montować zgodnie z INSTRUKCJĄ MONTAŻOWĄ

Przed rozpoczęciem robót opracować Projekt Organizacji Ruch.

Całość robót prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokóle ZUDP oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.

Kanał układać zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym.

Wszelkie nieistotne zmiany uzgodnić z Projektantem i Inwestorem.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić Starostwo Powiatowe w Wołominie.

6.. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja prowadzona będzie w terenie ogólnodostępnym:

Realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych problemów wykonawczych.

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie i umacnianie wykopów o głębokości powyżej 3,00m

transport i montaż materiałów i rur w wykopach

wykonywanie podsypki pod rurociągi

wykonywanie zasypki wykopów

zagęszczanie gruntu w wykopach

roboty ziemne wykonywane urządzeniami mechanicznymi

obsunięcie skarp

porażenie prądem elektrycznym

Ponadto zagrożenia mogą być następstwem:

Nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów odnośnie robót budowlano-montażowych,

Niestosowania niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego,

Lekceważenia przepisów BHP przez ekipę Wykonawcy,

Braku badań lekarskich, szkoleń okresowych pracowników,

Pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni

Niezachowania elementarnej ostrożności przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogących znaleźć się w rejonie frontu robót.

Nie zapewnienia opieki nad dziećmi przez mieszkańców posesji sąsiadujących z robotami.

Budowa projektowanych inwestycji winna być realizowana w sposób minimalizujący wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników budowy, jak i mieszkańców posesji sąsiadujących z frontem robót oraz wszelkich osób mogących znajdować się w tym rejonie.

Głębokie wykopy same w sobie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie związanych z procesem budowy, dlatego należy zadbać o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie.

W sposób należyty zabezpieczać wykopy, deskować-szalować wykopy około 30-50 cm powyżej istniejącego terenu, szczególnie od strony po której będzie się odbywał ruch pieszki do poszczególnych posesji.

Strefa wykopów musi być oświetlona na całej długości przez całą dobę i odgradzona, nie zasypane wykopy muszą być po pracy nakryte wypraskami stalowymi uniemożliwiając osobom postronnym wpadnięcie do wykopu.

Wszyscy pracownicy „bez wyjątku” przebywający w strefie robót muszą być w kaskach ochronnych.

W trakcie wykonywania prac w wykopie osoba dozoru musi być na zewnątrz wykopu i mieć w zasięgu wzroku wszystkich pracujących w wykopie.

Pracownicy w wykopie powinni posiadać telefony komórkowe z zakodowanym jedno przyciskowym wybieraniem numeru telefonu do pracownika dozoru będącego na zewnątrz wykopu i odwrotnie.

Podczas wykonywania prac w pobliżu skrajni drogi należy zamknąć tymczasowo ruch na drodze wyznaczając objazdy w ostateczności należy zamknąć pas przylegający do terenu robót i wprowadzić ograniczenie prędkości np. do 30 km/h. Teren ogrodzić i zaopatrzyć w sygnalizację ostrzegawczą – należy uzyskać szczegółowe warunki prowadzenia robót od zarządcy drogi .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Pod pojęciem „pracownik” należy rozumieć wszystkich przebywających w strefie robót aż do momentu zasypania wykopów.

Pracownicy dozoru powinni posiadać aktualne świadectwa BHP i uprawnienia w zależności od sprawowanych funkcji.

Pracownicy – rzemieślnicy wykonujący roboty szczególnie w strefie wykopów muszą mieć odpowiednie aktualne świadectwa szkolenia BHP oraz być przeszkalani na bieżąco (przez „Dozór Techniczny” np.

Majster lub Kierownik odcinka robót) do stanowiska pracy w danym dniu lub okresie wykonywania robót szczególnie przed rozpoczęciem pracy w głębokich wykopach.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w strefie szczególnego zagrożenia

Strefa robót niebezpiecznych (głębokie wykopy) musi być oznakowana w sposób widoczny ze wszystkich stron, oświetlona, posiadać przynajmniej z jednej strony pasa robót drogę ewakuacyjną o szerokości przejezdnej dla samochodu osobowego (np. karetki pogotowia) do wykopów głębokich w czasie pracy muszą być opuszczone na stałe drabiny stalowe w linii wykopu co 15 m.

Warunki specjalne

Nie wolno wykonywać odcinków wykopów dłuższych niż 50 .

UWAGA:

Wykonawca po podpisaniu umowy na roboty przedstawi Inwestorowi (Inżynierowi Kontraktu lub inspektorowi nadzoru) własny PLAN BIOZ zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 – Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003, art. 1126, par. 3.1.

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane charakterem pracy uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt ochrony osobistej, kaski ochronne i odzież ochronną.

Zabezpieczenie ludzi przed ww. zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy lub inną uprawnioną osobę, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami). Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań szczególnych poniższych przepisów:

art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny,

normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiące o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi,

PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny,

PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.. Dz. U. Nr 120, poz. 11126 z dnia 10.07.2003 r.

Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe:

przygotowanie organizacyjne prowadzenie robót budowlanych powinno polegać na zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy,

wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji,

usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych,

roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu

stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozór Techniczny dopuszczające do stosowania go w budownictwie,

stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie konserwowany a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

po zakończeniu pracy sprzętu należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne rozpoczęcie pracy następnego dnia bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu używał ponownie.

Przepisy omawiające szczegółowo problematykę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”:

Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

ROJEKTANT
inż. Tomasz Gros
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń:
wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłotek, wentylacji mechanicznej i gazowych

Wołomin, 27 listopada 2012r.,

WOŚ.6220.28.2012

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Pl. Bankowy 3/5, 00-930 Warszawa

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
dn. 2012-12-03
L. dz. 5879

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin

W odpowiedzi na Państwa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ul. Sybiraków w Duczkach, gm. Wołomin, Urząd Miejski w Wołominie informuje, że ze względu na planowaną długość całkowitą sieci kanalizacyjnej wynoszącą 110m, (t.j. mniej niż 1 km), inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w *Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397/, więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

Z-ca BURMISTRZA

Sylwester Jagodziński

Otrzymuje:

1. adresat:
2. a.a.

000014

14

L.dz.DT/3472 /11/2012
Nr wn.1004/Ks/2012

WOJEWÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Infrastruktury i Budownictwa
Pl. Bankowy 1, 00-000 Warszawa
Wołomin, dnia 05.11.2012

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Szosa Jadowska i ul. Sybiraków na odcinku od ul. Szosa Jadowska do wys. dz. ew. nr 88 obr. 04 przy ul. Sybiraków w Duczkach.

**Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Dział Techniczno-Inwestycyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie przy ul. Granicznej 1 poniżej przedkłada warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji zabudowanych w ul. Szosa Jadowska i ul. Sybiraków na odcinku od ul. Szosa Jadowska do wys. dz. ew. nr 88 obr. 04 przy ul. Sybiraków w Duczkach:

W ul. Szosa Jadowska i w ul. Sybiraków należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, $L_{ca}=110,0$ m na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø315 PVC w ul. Szosa Jadowska do wysokości dz. ew. nr 88 obr. 04 przy ul. Sybiraków w Duczkach i zakończyć studnią Ø1200 bet.

Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wybudować odgałęzienia Ø160 PVC do granic posesji zabudowanych i po wykonaniu zaślepić.


Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

- studnie Ø1200 betonowe oraz Ø425 PVC
- przewody Ø160, Ø200 PVC klasy S,

W związku z powyższym należy:

- Trasę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania i Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8 przez uprawnionego geodetę.
- Opracować projekt budowlany sieci wraz z odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Sporządził:
Piotr Dębski
Dział Techniczno-Inwestycyjny



PREZES Zarządu



Paweł Solis

Warszawa, dnia 03.04.2013r.

.....
(pieczęć MZDW)

U-4-4420-363-13-1

DECYZJA NR 236/04/2013

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a, ust 5, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 242/16/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zmienionej uchwałą Nr 2568/97/07 z dnia 6 grudnia 2007r. uchwałą Nr 2690/101/07 z dnia 19 grudnia 2007r., uchwałą Nr 659/128/08r. z dnia 16 kwietnia 2008r., uchwałą nr 1425/125/08 z dnia 8 lipca 2008r. oraz uchwałą Nr 658/336/10 z dnia 7 kwietnia 2010r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2013r. (data wpływu do MZDW – 21.03.2013r.) złożonego przez:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1**

w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634.

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na lokalizację/przejęcie poprzeczne/ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634, w m. Duczki, ul. Szosa Jadowska, Gm. Wołomin, (działka drogowa nr 2, nazwa obrębu: Duczki-04), wg lokalizacji przedstawionej na mapach do celów projektowych stanowiących integralną część niniejszej decyzji (Zał. nr 1).

Niniejsze zezwolenie obowiązuje w okresie od 03.04.2013r. do 02.04.2016r.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu o którym mowa w art. 39 ust.3 (uzgodnionego niniejszą decyzją), koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.).
2. Przejęcie poprzeczne pod drogą woj. wykonać metodą przecisku/przewiertu, bez naruszenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, umieszczając przewód w rurze osłonowej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
3. W przypadku kolizji z istniejącym zadrzewieniem przydrożnym, roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością, metodą przecisku/przewiertu poza strefą zasięgu korzeni.
4. W przypadku wystąpienia kolizji przy umieszczaniu w/w urządzenia, z innymi urządzeniami podziemnymi, usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane należą do inwestora.
5. Po zakończeniu prac, należy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, przy zachowaniu wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) oraz obowiązujących norm i przepisów.

Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust 1a. ustawy o drogach publicznych jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, a także służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1, który zabrania lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej przedmiotowego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Inwestor winien:

1. dokonać uzgodnienia z Rejonem Drogowym w Wołominie projektu budowlanego urządzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót),
2. uzyskać pozwolenie na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane lub dokonać zgłoszenia wykonywania robót. W przypadku przyłączy dokonać zgłoszenia wykonywania robót budowlanych lub bez zgłoszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane.
3. zatwierdzić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa - projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481),
4. uzyskać zezwolenie w Rejonie Drogowym w Wołominie na umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Załącz. mapa do celów projektowych.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1.
2. Rejon Drogowy Wołomin
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1.
3. a/a.

Decyzja Nr 236/04/2013
z dnia 03.04.2013r.

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

