

Dot.: przetargu na „*Rozbudowę awaryjno – przevalowej pompowni ścieków na terenie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych Gryczana* ” DI/5/2016

PYTANIE

1. Zamawiający określił w tabeli równoważności pomp wymaganie: „sprawności hydraulicznej całkowitej >71%”
Dobre w projekcie pompy posiadają, w zakresach pracy pompowni sprawność hydrauliczną w granicach 76,6% - 75,7%, oraz sprawność całkowitą powyżej 71%
Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia pompy ze sprawnością hydrauliczną >71% czy z sprawnością całkowitą >71%?
2. Zamawiający określił w tabeli równoważności pomp wymaganie:
„z czujnikami temperatury
- w każdej fazie uzwojeń stojana
- w górnym i dolnym łożysku”
Jakiego typu czujników temperatury Zamawiający będzie wymagał?
- Bi-metal
- PTC
- PT100

ODPOWIEDŹ

- Ad.1 Zamawiający wymaga pompy o sprawności hydraulicznej w granicach 76,6% -75,7 % oraz o sprawności całkowitej >71%.
- Ad.2 Zamawiający wymaga czujników typu PTC.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis