

Wołomin, dnia 18.04.2018

Dot.: przetargu na „Modernizację przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska” -
DI/10/2018

Pytania

1. Proszę o podanie z jakiego gatunku stali nierdzewnej (AISI 304 czy AISI 316 lub innego) mają zostać wykonane rury, kształtki i kołnierze w przepompowni ścieków?
2. Proszę o potwierdzenie, że komora S1 jest poza zakresem postępowania (zamieszczony przedmiar studnia S1 + przewód tłoczny nie dotyczy tego postępowania).
3. W nawiązaniu do pkt. II ppkt.7 – Opisu Przedmiotu Zamówienia, proszę o odpowiedź czy w razie występowania przecieków, roboty związane z uszczelnieniem przecieków będą rozliczane powykonawczo? Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie określić czy przecieki będą występować i jakie koszty będą z tego wynikać.
4. Po czyjej stronie będą koszty pracy wozów asenizacyjnych?
5. W związku z brakiem przedmiaru na roboty budowlane związane z wykonaniem pompowni tymczasowej oraz remontem studni dopływowej proszę o potwierdzenie, że roboty wchodzą w zakres przetargu. Proszę również jeśli Państwo dysponujecie o udostępnienie przedmiaru na ww. prace.
6. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z warunkami w terenie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.04.2018 roku do godz. 10.45. Wyznaczony przez Państwa termin jest zbyt krótki do zebrania wszystkich ofert na urządzenia i materiały potrzebne do przygotowania kompletnej oferty.

Odpowiedzi

- Ad. 1 Rury, kształtki i kołnierze w przepompowni ścieków mają być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L), elementy złączne śruby – A4.
- Ad. 2 Zamawiający potwierdza, że komora S1 jest poza zakresem postępowania. Zamawiający załącza rysunek z zaznaczeniem zakresu będącego poza opracowaniem i jednocześnie wycofuje przedmiar omyłkowo załączony na stronę internetową Zamawiającego.
- Ad. 3 Uznając argumentację Oferenta stanowiącą, iż na obecnym etapie Wykonawca nie jest w stanie określić czy przecieki będą występować i jakie koszty będą z tego wynikać, **Zamawiający wykreśla z treści OPZ pkt. II.A.7.** tj. „W przypadku wystąpienia przecieków podczas prowadzenia prac remontowych powierzchni zewnętrznej płaszcza przepompowni, należy wykonać uszczelnienie metodą żywicznej iniekcji ciśnieniowej”.
- Ad. 4 Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ pkt. II.A.15 koszty pracy wozów asenizacyjnych są po stronie Wykonawcy. Opróżnienie wozów asenizacyjnych z ww. ścieków będzie następowało w sposób nieodpłatny na punkcie zlewnym OŚ Krym.
- Ad. 5 Zamawiający informuje, że przedmiar na roboty budowlane związane z wykonaniem pompowni tymczasowej są uwzględnione w zamieszczonym „przedmiarze cz. 9”.Zamawiający potwierdza, że roboty związane z remontem

studni dopływowej oraz wykonaniem pompowni tymczasowej wchodzą w zakres przetargu. Zamawiający informuje, że przedmiar robót załączony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania Oferty. Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzieć i uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Ad. 6 Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i zmienia termin składania ofert z 23.04.2018 r godz. 10:45 na 07.05.2018 roku. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 07.05.2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis