

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na „*Remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina*”

Pytania

1. W związku z tym, iż jednym z kryteriów oceny ofert stanowi termin wykonania zamówienia, prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganego przez Zamawiającego maksymalnego terminu wykonania zamówienia, w związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy zapisami poszczególnych punktów specyfikacji, a mianowicie:
SIWZ IV pkt 1 oraz ogłoszenie pkt. II.2) – określa maksymalny termin wykonania zamówienia w ciągu 168 dni od podpisania umowy
SIWZ IV pkt. 3 – po zsumowaniu poszczególnych okresów określa maksymalny termin wykonania zamówienia w ciągu 167 dni od podpisania umowy
SIWZ XIII pkt. 2 - określa maksymalny termin wykonania zamówienia w ciągu 140 dni
2. dot. zadania 1 – Remont kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.
W zakresie prac przewidzianych do wykonania zgodnie z pkt. 2.4) OPZ należy wykonać przebudowę po jednym przykanaliku w ul. Armii Krajowej i ul. Brzozowej,, które włączone są do ślepych studni. Czy przebudowę przykanalików włączonych do ślepych studni w Al.Armii Krajowej i Brzozowej należy wykonać poprzez likwidację ślepych studni i wykonanie włączeń przez trójnik?
3. dot. zadania 1 – Remont kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.
W związku z występującą owalizacją kanałów przeznaczonych do renowacji, czy Zamawiający dopuści występowanie owalizacji kanału po wykonaniu renowacji, która wynikać będzie z jego pierwotnego stanu?
4. dot. zadania 1 – Remont kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.
Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż zakres przewidziany do wykonania w ramach Zadania 1 należy wykonać w oparciu o obowiązujące polskiej normy PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4, które zastąpiły przywoływane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej normy PN-EN 13566?
5. dot. zadania 1 – Remont kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.
W związku z zapisami Warunków technicznych PWiK w Wołominie nr wn. 369/Ks/2014 z dnia 28.05.2014 stanowiących załącznik do Projektu, czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż do wykonania renowacji kanałów Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac metoda bezwykopową przy użyciu techniki renowacji rękawami na bazie żywic poliestrowych o konstrukcji samonośnej, które będzie termoutwardzalne, chemoutwardzalne lub utwardzalne promieniami UV?
6. dot. zadania 1 – Remont kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.
Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż Zamawiający dopuszcza do zastosowania rękawy wykonane z włókny filcowej nasączonej żywicami poliestrowymi o konstrukcji samonośnej które będzie termoutwardzalne, chemoutwardzalne lub utwardzalne promieniami UV, które spełniają wymagania Zamawiającego opisane dokumentacji przetargowej?

Odpowiedzi

Ad.1 Zamawiający zmienia:

- Rozdział IV pkt 1 SIWZ w następujący sposób (zmiana zostanie wprowadzona w ogłoszeniu):

1. Termin wykonania zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej - maksymalnie w ciągu 182 dni od podpisania Umowy.
- Rozdział IV pkt 3 SIWZ w następujący sposób
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
 - Roboty budowlane dla zadania 1– maksymalnie w ciągu 120 dni od podpisania umowy.
 - Roboty budowlane dla zadania 2– maksymalnie w ciągu 120 dni od podpisania umowy.
 - Dokumentacja powykonawcza dla zadania 1 i 2: + 62 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

W/w terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę i stanowiącym załącznik do umowy.

- Rozdział XIII pkt. 2 w następujący sposób
- 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki komisja, dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie

80% cena

10% termin wykonania – minimalny termin 162 dni, maksymalny 182 dni

10% gwarancja – minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesięcy

- Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na likwidację ślepych studni, a tym samym, zgadza się na włączenie istniejących przykanalików do modernizowanego kanału poprzez trójnik.
- Ad.3 Zamawiający dopuszcza owalizację przewodu po renowacji podtrzymując jednocześnie konieczność spełnienia parametrów wytrzymałościowych określonych dla rękawa w OPZ pkt. 2. I.3).
- Ad.4 Zamawiający omyłkowo przywołał starą normę. Zadanie Nr 1 należy wykonać w oparciu o normy PN-EN 11296-1 oraz PN-EN 11296-4.
- Ad.5 Zamawiający określił jednoznacznie jedynie sposób utwardzania „rękawa”. Wykonawca może zaproponować technologię w oparciu o dowolne żywice (poliestrowe, epoksydowe, itp.) spełniające wymogi normy PN-EN ISO 11296-4.
- Ad.6 Zamawiający określił jednoznacznie jedynie sposób utwardzania „rękawa”. Wykonawca może zaproponować technologię w oparciu o dowolne materiały „rękawa” (filce poliestrowe, włókna szklane, itp.) spełniające wymogi normy PN-EN ISO 11296-4.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia:

- zapisy Rozdziału X pkt. 3 podpkt. 3) a w następujący sposób:
 - a) koperta - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisaną jn.: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., sekretariat; oferta w postępowaniu „Remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj: 18.05.2015 r. godz. 11:00
- zapisy Rozdziału XI pkt. 1 i pkt 2 w następujący sposób:
 1. **Miejsce oraz termin składania ofert:**
 - 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:– sekretariat, w terminie do dnia **18.05.2015 r. do godziny 10:30.**

- 2) W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:**
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 11 w dniu **18.05.2015r. o godz. 11.00.**

Wojciech Jankowski

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Paweł Sokoł

18.05.15