

**„Wykonanie ogrodzenia i powierzchni utwardzonych oraz drogi
dojazdowej na terenie
siedziby PWiK przy ulicy Granicznej 1 w Wołominie”**

POWIERZCHNIE UTWARDZONE ZAKRES ROBÓT:

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne:

- rozebranie krawężników betonowych
- rozebranie ław pod krawężniki z betonu

2. Wykonanie ław i krawężników.

3. Wykonanie nawierzchni zjazdu i zatoki:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm

4. Wykonanie nawierzchni chodnika:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa
- ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
- wykonanie obrzeży betonowych

5. Wykonanie podniesienia opaski z kostki przy budynku:

- rozebranie istniejącej opaski z kostki;
- podniesienie terenu do poziomu projektowanej drogi awaryjnej oraz istniejącej nawierzchni;
- przygotowanie podłoża: niwelacja terenu, nawiezienie, rozplantowanie, utwardzenie, zagęszczenie;
- ułożenie opaski wraz z krawężnikiem z kostki na podbudowie piaskowo-cementowej;

6. Wykonanie drogi awaryjnej z ekopłyt na podbudowie tłuczniowej:

- przygotowanie podłoża: niwelacja terenu, nawiezienie, rozplantowanie, utwardzenie, zagęszczenie;
- wykonanie podbudowy tłuczniowej;
- ułożenie ekopłyt;
- wykonanie obrzeży betonowych.

Orientacyjne wymiary prac zgodnie z załącznikiem nr 1 (projekt parkingu) i nr 2 (mapa parkingu) nr 4 (mapa drogi z ekopłyt i podwyższenie opaski brukowej przy budynku).

OGRODZENIE ZAKRES ROBÓT:

1. Wykonanie i montaż przęseł stalowych, bramy i furtki:

- demontaż przęseł stalowych oraz bramy i złożenie ich w miejsce wskazane przez zamawiającego
- regulacja i naprawa istniejących słupów, malowanie na kolor grafitowy
- wykonanie przęseł stalowych, bramy i furtki wraz z malowaniem proszkowym na kolor grafitowy
- montaż przęseł stalowych, bramy i furtki

2. Obłożenie cokołów płytkami elewacyjnymi i wykonanie słupów z cegły klinkierowej:

- wzmocnienie i uzupełnienie ubytków w istniejącym fundamencie ogrodzeniowym
- licowanie płytkami klinkierowymi (kolor jantara ciemny)

- montaż kształtek dwuspadowych klinkierowych na wierzchu cokołu
- wykonanie słupów wolno stojących z cegieł (kolor jantaru ciemny)

Orientacyjne wymiary prac zgodnie z załącznikiem nr 3 (wizualizacja ogrodzenia).

Oferent powinien dokonać pełnej wizji lokalnej przedmiotu zamówienia i potwierdzić ją przez Zamawiającego. W przypadku wykrycia niezgodności w zakresie prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a opisem technicznym oferent powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, które powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych do wykonania robót.

Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanego przedmiotu zamówienia i dostarczenia w 3 egzemplarzach.

Termin realizacji do 18.12.2013 roku.

Płatności dokonywane będą na podstawie protokołów ostatecznego odbioru w następujących ratach:

1. Wykonanie ogrodzenia zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wykonanie parkingu i chodnika zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Wykonanie parkingu i chodników zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie drogi dojazdowej i podniesienie opaski przy budynku zgodnie z załącznikiem nr 4.

J. Kordaj