



ISOQAR
REGISTERED
Cert. No. 6344

ISO 9001

ISO 27001

05-200 WOŁOMIN ul. Piłsudskiego 4
tel. 22 763 88 50 fax. 22 763 88 59

www.gazmedia.pl e-mail: biuro@gazmedia.pl



STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114

Załącznik do pisma (zaświadczenia)

PROJEKT BUDOWLANY

**Budowa sieci wodociągowej ø110 PE
z odgałęzieniami do granicy posesji
oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø200 PVC
z odgałęzieniami do granicy posesji
wraz z opiniami i uzgodnieniami**

z dnia 09.07.2015r
znak WAB.6743.2.48.2015

Duczki

**ul. Azaliowa dz. ew. nr 128
obr. Duczki 04
droga dojazdowa do ul. Azaliowej
dz. ew. nr 112/5, obr. Duczki 04**

gm. Wołomin

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin

IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
Projektant: Magdalena Kownacka upr. bud. nr MAZ/0462/POOS/07	03.2015	mgr inż. <i>Magdalena Kownacka</i> Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0462/POOS/07
Projektant sprawdzający: Artur Jakub Ładka upr. bud. nr MAZ/0203/PWOS/11		mgr inż. <i>Artur Ładka</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11
Opracował: inż. Patryk Piotr Popis		<i>Patryk Popis</i>

A Część opisowa

• Strona tytułowa	str. 1
• Spis zawartości projektu	str. 2
• Uprawnienia budowlane projektanta wraz z zaświadczeniem przynależności do MOIIB i o ubezpieczeniu	str. 3
• Uprawnienia budowlane sprawdzającego wraz z zaświadczeniem przynależności do MOIIB i o ubezpieczeniu	str. 4-4a
• Oświadczenie projektanta	str. 5
• Warunki techniczne	str. 6-7
• Opis techniczny	str. 8-12
• Informacja dotycząca BIOZ	str. 13-14
• Protokół z narady koordynacyjnej	str. 15-16
• Sposób ułożenia rur w wykopie	str. 25-26
• Bloki oporowe	str. 27
• Rysunek hydrantu	str. 28
• Rysunek studni, trójnika, kolana	str. 29-30c
• Wypis z rejestru gruntów	str. 31-37
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	str. 38-41
• Decyzja lokalizacyjna	str. 42
• Projekt geotechniczny	str. 43-50
• Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna	str. 51-62

B Część rysunkowa

• Opis do projektu zagospodarowania terenu	str. 17
• Projekt zagospodarowania terenu	str. 18
• Orientacja	str. 19
• Rysunek projektowy sieć wodociągowa	str. 20
• Profil podłużny sieć wodociągowa	str. 21
• Zestawienie węzłów wodociągowych	str. 22-22a
• Rysunek projektowy sieć kanalizacyjna	str. 23
• Profil podłużny sieć kanalizacyjna	str. 24



sygn. akt MAZ/7131/362/07/S

Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pani Magdalena Kownacka
magister inżynier

urodzona dnia 29 sierpnia 1975 roku w m. Bełżyce, córka Edwarda

uzyskała
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0462/POOS/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zgłoszenia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
- 2/ mgr inż. Irena Churska
- 3/ mgr inż. Krzysztof Booss



Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.




ZA WŁASNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Kownacka

STAROSTWO
POWIATOWE w WŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Włomin, ul. Powiatowa 3
tel. 787-43-01 w. 106, 108, 118, 114

Oczymuje:
1. Pani Magdalena Kownacka
ul. Kowalewska 16 m. 137
05-193 Warszawa
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. R/S



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-49-01 w. 106, 107, 110, 114

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8VA-XLK-BMP *

Pani MAGDALENA KOWNACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0114/08

adres zamieszkania ul. KOWALCZYKA 16 m.137, 03-193 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-05 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

M. Kownacka

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 494 r., z późn. zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tzw. ust. Jedn.) (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 13, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnego funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.).

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nasze

Panu Arturowi Jakubowi Ładka
miejstrowi inżynierowi

urodzonym dnia 20 maja 1979 roku w Pabianicach, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/6203/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegółowy zakres uprawnień

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obrotu wartościami niematerialnymi i prawami stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- 3/ kierowania wyważaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytworzenia tych elementów,
- 4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniami.

art. 62 ust. 5 i 6.

specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem projektowania obiektu budowlanego, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, budowlanymi takim jak sieci i instalacje ciepłej, wentylacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

W związku z uwzględnieniem w całości zażądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania

POUCZENIE

- POUCZENIE**
- Przedstawicielstwa samorządowych funduszy budowlanych w województwie łódzkim, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 100, 90-100, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawie do wykończenia samorządowych funduszy budowlanych, rejestrowanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządowej, Poinformuję Państwa, że:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, przedstawicielstwa samorządowych funduszy budowlanych w województwie łódzkim, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 100, 90-100, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, przedstawicielstwa samorządowych funduszy budowlanych, rejestrowanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządowej, Poinformuję Państwa, że:
 2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych w Warszawie za pośrednictwem Obwodowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Obwodowej Izby Inżynierów Budowlanych w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Abstract


- 1/1 mgr. Int. Krysztalof Latoszek
2/ mgr. Int. Irena Churska
3/ mgr. Int. Krysztalof Boots



ZA: 700-NOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POŚ/07
Magda

Orzeczenia:
1. 1. Pan Artur Jakub Łęka
ul. Narzyna Gryzla 8 m. 14
95-200 Pabianice
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. s/a



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-21C-4FV-WZE *

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 3
tel. 787-47-01 w. 106-107, 110, 114

Pan ARTUR JAKUB ŁADKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0312/12

adres zamieszkania ul. SZULBORSKA 3/5 m. 68, 01-104 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-18 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kowńska
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Kowńska

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



sygn. skł. MAZ/7131-7132/50/11/S

Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz inżynierów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tzw. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 573 późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
zadaje

Pannu Arturowi Jakubowi Łędku
magistrowi inżynierowi

urodzonemu dnia 29 maja 1979 roku w Pabianicach, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0203/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w szczególności instalacyjnej w zakresie stacji, instalacji i urządzeń elektrycznych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objętych wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia zawodowe posiadawcy do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- 3/ kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytworzenia tych elementów,
- 4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia zawodowe posiadawcy do:
sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia zawodowe posiadawcy do:
projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takimi jak: stacje i instalacje elektryczne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od wszczęcia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Określenie decyzji służy odwołaniu do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Północnej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Stanisław Orzechowski

- 1/ mgr inż. Krzysztof Latwark
- 2/ mgr inż. Irena Churaka
- 3/ mgr inż. Krzysztof Boos

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
z ograniczeniem specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PWOS/07

STAROSTWO
WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ
05-200 Wolsztyn
tel. 787-43-61
ul. Narzecz Gzyda 8 m. 14
95-200 Pabianice
2. Oficer Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/6462/P0008/67

INŻYNIER

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6W1-BLU-ZXA *

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE

Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Rydygiera 3
tel. 787 43 01 w. 105, 107, 110, 114

Pan ARTUR JAKUB ŁADKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0312/12
adres zamieszkania ul. SZULBORSKA 3/5 m. 68, 01-104 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-17 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/6462/P0008/67

Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Partyzantskiego 3
tel. 787-43-91 w 106, 107, 110, 111

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą techniczną (adres obiektu – Wołomin, ul. Azaliowa, dz. ew. nr. 128, droga dojazdowa do ul. Azaliowej dz. 112/5, obr. Duczki 04, gm. Wołomin, inwestor – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie)

mgr inż. Magdalena Kownacka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PWOS/07

Kownacka

mgr inż. Artur Ładka

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Magdalena Kownacka

Uprawnienia budowlane do projektowania

L.dz.DT/1109 /07/2014

Nr.wn. 505/W-Ks/2014

zakresie sieci, instalacji i urządzeń

ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

nr MAZ/0462/POOS/07

WARUNKI TECHNICZNE

Wołomin, dnia 04.07.2014

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel. 787-43-01 w. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej i drodze dojazdowej do ul. Azaliowej, stanowiącej dz. ew. nr 112/5 obr. 04 w Duczkach, na odcinku od wysokości dz. ew. nr 103 obr. 04 do wysokości dz. ew. nr 112/3 obr. 04 wraz z odgałęzieniami do granic posesji zabudowanych:

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie przy ul. Granicznej 1 poniżej przedkłada warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej i drodze dojazdowej do ul. Azaliowej, stanowiącej dz. ew. nr 112/5 obr. 04 w Duczkach, na odcinku od wysokości dz. ew. nr 103 obr. 04 do wysokości dz. ew. nr 112/3 obr. 04 wraz z odgałęzieniami do granic posesji zabudowanych:

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami

- W ul. Azaliowej i w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej stanowiącej dz. ew. nr 112/5 obr. 04 w Duczkach należy wybudować sieć wodociągową Ø110 PE $L_{ca}=80,0$ m od istniejącej sieci wodociągowej Ø110 PE w ul. Azaliowej do wysokości dz. ew. nr 112/3 obr. 04, i zakończyć hydrantem Ø80 ppoż.,
- Uzbrojenie projektowanego wodociągu Ø110 PE: zasuwki kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem Ø100, hydranty Ø80,
- Od w/w projektowanej sieci wodociągowej Ø110 PE należy wybudować odgałęzienia Ø40x3,7 PE do granic nieruchomości zabudowanych i po wykonaniu zaślepić. Na każdym przewodzie wodociągowym, tuż za „wcinką” należy zamontować zasuwki domowe odcinające ZDØ40. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczającej średnicy przewodu wodociągowego dopuszcza się jego zmianę w zakresie średnic Ø50, Ø63, Ø90 i Ø110 PE (wraz z doбором odpowiedniej zasuwki).

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami


- W ul. Azaliowej i w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej stanowiącej dz. ew. nr 112/5 obr. 04 w Duczkach należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, $L_{ca}=185,0$, $i_{min}=4‰$ m na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Azaliowej na wysokości dz. ew. nr 103 obr. 04 do wysokości dz. ew. nr 112/3 obr. 04 i zakończyć studnią Ø1200 bet.
- Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie Ø1200 bet., Ø425 PVC z włazami Ø600 typ ciężki 40T, pokrywa żelbet.
- Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wybudować odgałęzienia do granic posesji zabudowanych przewodem Ø160, Ø200 PVC i po wykonaniu należy zaślepić. Włączenie w projektowaną sieć dla odgałęzień o głębokości do 3,00 m należy zaprojektować poprzez trójniki, odgałęzienia o głębokości powyżej 3,00 m należy zaprojektować poprzez studnie Ø1200, Ø1000 bet, Ø600, Ø425 PVC, PE, PP.

W związku z powyższym należy:

- Uzgodnić trasę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8.

- Opracować projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Uzgodnić wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia z odpowiednimi organami.
- Zlecić uprawnionemu wykonawcy aby przed przystąpieniem do robót pobierał dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

Sporządził: Piotr Dębski, Dział Techniczny




PREZESZARZADU

Pawel Solis

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07



POW. STANOWISZCZ
DZIAŁ BUDOWNICTWA
05-200 Wołomin, ul. Podgajskiego 2
tel. 787-43-01 w 106 107, 110, 111

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin nr L. dz. DT/2109/07/2014 z dnia 04.07.2014 do wykonania projektu sieci wodociągowej z odgałęzieniami do granic posesji i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w m. Duczki, gm. Wołomin
- Uzgodnienie Starostwa Wołomińskiego: nr PODK 6630.68.2015 z dnia 04.02.2015
- Aktualna mapa w skali 1:500 do celów projektowych
- Wizja w terenie

Niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z ustaleniami obowiązującej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Decyzja NR 4/2015 wydana przez Burmistrza gm. Wołomin.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego:

- Sieci wodociągowej w ul. Azaliowej i w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej Ø110 x 6,6mm PE100 PN10 SDR17, Lc = 80,0m z odgałęzieniami do granic posesji o średnicy Ø40 x 3,7mm PE100 PN16 SDR 11, Lc = 5,0m.
- Hydrantu przeciwpożarowego podziemnego Ø80 ŻEL na trójniku Ø 100/80/100 Żel – 1 klp.
- Zasuwy Ø100 Żel – 2 szt.
- Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Azaliowej i w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej Ø200 PVC-U SN8 SDR 34, Lc = 176,0m z odgałęzieniami do granic posesji Ø160 PVC-U SN 8 SDR 34, Lc = 9,0m
- Studni z kręgów betonowych Ø1200, wjazd do studni zaprojektowano jako wjazd żeliwny typu ciężkiego – szt. 4
- Studni PP WAVIN Ø425, wjazd do studni zaprojektowano jako wjazd żeliwny typu ciężkiego – szt. 2
- Trójnika Ø200 / Ø160 45° PVC z kolanem Ø160 45° PVC – szt. 1

Lp.	Rodzaj sieci	Średnica	Długość	Nr działki
1.	Sieć wodociągowa	Ø110x 6,6mm	80,0m	128, 112/5
2.	Odgałęzienie	Ø40x 3,7mm	2,0m	proj. do dz. 112/2
3.	Odgałęzienie	Ø40x 3,7mm	3,0m	proj. do dz. 112/4

Lp.	Rodzaj sieci	Średnica	Długość	Nr działki
4.	Sieć kanalizacyjna	Ø200 PVC	176,0m	128, 112/5
5.	Odgałęzienie	Ø160 PVC	3,0m	proj. do dz. 112/1
6.	Odgałęzienie	Ø160 PVC	3,0m	proj. do dz. 112/2
7.	Odgałęzienie	Ø160 PVC	3,0m	proj. do dz. 112/4

3. Stan istniejący

Na terenie działek 112/1, 112/2, 112/4 istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne.

W ulicy Azaliowej w Wołominie na wysokości dz. 103 do wysokości dz. nr 112/3 nie ma sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Opis projektowanej sieci wodociągowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Wołominie, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin zaprojektowano sieć wodociągową Ø110 x 6,6 PE100 PN 10 SDR17 z odgałęzieniami Ø40 x 3,7 PE100 PN 16 SDR11.

Projektowaną sieć wodociągową należy podłączyć do istniejącego wodociągu Ø110 PE w ul. Azaliowej w Wołominie na dz. 128 za pomocą trójnika kołnierzonego Ø100/100/100 Żel. Za wcinką należy zainstalować zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem Ø100 Żel (węzeł 1). Wrzeciono zasuwę należy wyprowadzić w rurze osłonowej na teren, do skrzynki ulicznej.

Na końcu projektowanej sieci wodociągowej należy zamontować hydrant podziemny Ø 80 na kolanie stopowym kołnierzowym Ø 80 Żel, przed hydrantem należy zainstalować zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem Ø100 Żel (węzeł 4).

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewki z betonu C10/15.

Odgałęzienia do granic posesji prywatnych należy wykonać z rur Ø40x3,7 PE100 PN16 SDR11. Na odgałęzieniu, tuż za trójnikiem siodłowym należy zainstalować zasuwę domową ZDØ40.

Na łukach, trójnikach i kolanach ze stopką należy zastosować bloki oporowe i podporowe zgodnie z normą BN-81/9192-05. Na wysokości 30 cm nad przewodem należy ułożyć taśmę koloru niebieskiego z wkładką stalową dla oznaczenia trasy przewodu.

Wykonany odcinek rurociągu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-64/B-10115. Wynik jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. przy ciśnieniu 1MPa nie zauważą się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 mb przewodu.

Roboty montażowe można wykonywać do temperatury – 5°C

5. Roboty ziemne sieci wodociągowej

Wykopy pod budowę wodociągu oraz w miejscu montażu hydrantów przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

W przypadku innych wymagań dopuszcza się wykonanie prac metodą bezwykopową – przeciskiem sterowanym. Jednocześnie w przypadku metody wykopowej należy zastosować materiały z PE100 SDR17, a w przypadku metody bezwykopowej należy użyć rur z PE100 dwuwarstwowych PE/PE SDR11, nie dopuszcza się stosowania rur z płaszczem ochronnym.

W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Wykopy przewidziano jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami systemowymi i jako szerokoprzestrzenne. Urobek z wykopu odkładać wzdłuż projektowanej trasy wodociągu. Nie przewiduje się wymiany gruntu. Podsypkę pod rurę wykonać z piasku o grubości 20cm. Pierwsza warstwę zasypki o grubości 15 cm ponad rurę wykonać ręcznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym ręcznym ubiciem w celu dokładnego wypełnienia szczelin wokół rurociągu. Zasypkę rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury wykonać ręcznie gruntem piaszczystym, a dalej do wys. 50cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni sprzętem mechanicznym. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego. Zasypkę można zacząć wykonywać po wykonanej przez wykonawcę próbie szczelności zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i instalacji sanitarnych część II. Inwentaryzację geodezyjną

powykonawczą wykonuje się po wykonaniu próby ciśnieniowej i dokonaniu odbioru technicznego przez uprawnione osoby PWiK Wołomin przy otwartym wykopie. Po dokonaniu tych czynności można przystąpić do zasypywania rurociągu. Najistotniejszym elementem przy zasypywaniu jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach rury.

Podbijanie w pachach należy wykonać podbijakami z drewna twardego. Stopień zagęszczenia gruntu I_s określa się w % wg normalnej (standardowej) próby Proctora.

Przyjmuje się:

Grunt maksymalnie zagęszczony $I_s > 98\%$

Zagęszczenie warstwy do powierzchni terenu z uwagi na lokalizację wodociągu w pasie drogowym należy wykonać do wskaźnika $I_s = 98\%$

Wykopy wykonane ręcznie 5,6%

Wykopy wykonane mechanicznie 94,4%.

Odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego.

6. Dezynfekcja i płukanie sieci.

Rury należy płukać czystą wodą przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych i przy otwartych hydrantach. Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu chlorkiem wapnia w ilości 100 mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 – 28 godzinnym odstaniu wody rurociąg płukać aż do czasu wypłynięcia z hydrantów wody pozbawionej zapachu chloru. Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu rurociągu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno – epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wyników badań, całkowitego braku zanieczyszczenia wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

7. Oznakowanie sieci.

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki, odgałęzienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN-62/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociągowych”.

8. Straty ciśnienia w sieci wodociągowej

$q_{poz} = 10 \text{ l/s} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Geometryczna wysokość podnoszenia | – 1,76 |
| • Ciśnienie na wypływie min. | – 20,0 |
| • Opory liniowe i miejscowe | – 1,87 |
| | ~ 23,63 m sł. w. |

9. Wydajność hydrantu

Należy zapewnić wydajność nominalną hydrantu zewnętrznego nie mniejszą niż 10 l/s. (po stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie)

10. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Wołominie, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 PVC-U SN8 SDR34 łączonych na uszczelkę gumową z odgałęzieniami do granic posesji z rur Ø160 PVC-U SN8 SDR34 łączonych na uszczelkę gumową.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do istniejącej studzienki Ø1200 PVC w ul. Azaliowej na dz. 128 na wysokości dz. 103

Od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się odgałęzienia do granic posesji, Ø160 PVC, które po wykonaniu należy zasłepić korkiem. Od projektowanej studni S4 ~~się~~ doprowadzenie ścieków będzie przedstawione ~~na~~ odrębnym projekcie kanalizacji sanitarnej.

11. Montaż sieci

Rurociągi PVC-U kielichowe SN8 łączone będą na uszczelki gumowe, ściśle wg. wskazań producenta podanych w instrukcji.

12. Próby

Próby należy przeprowadzić przed zasypaniem przewodów. Sieć kanalizacji należy poddać próbie szczelności wg. PN-EN 1610:2002. Badanie powinno być przeprowadzone z użyciem wody.

13. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowaną sieć należy wykonać wg. normy PN-B-10736:1999 i PN-EN1610. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonać ręcznie. Szerokość wykopu dla kanalizacji 0,8m. Ziemię wykopaną składować na odkład. Nadmiar ziemi należy odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora. Ze względu na prace w terenie zagospodarowanym, projektuje się wykopy wąsko przestrzenne zabezpieczone ściankami larsena.

Na całej długości sieci konieczne jest zabezpieczenie ścian wykopu. Po ułożeniu sieci i wykonaniu prób, rury zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, zagęścić a następnie zasypać warstwami z odpowiednim zagęszczeniem gruntu. Współczynnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,98% w skali Proctora. Po zakończeniu prac ziemnych nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Całość prac wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, przepisami BHP oraz w oparciu o polskie normy (m.in. PN-EN 1610:2002 i PN-92/B-10735). Obowiązują: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRTI Instal W-wa 2001r.).

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, oznakować tablicami informacyjnymi, a w pasie drogowym dodatkowo oznaczyć światłami ostrzegawczymi i znakami o prowadzeniu robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Nad wykopami należy wykonać kładki z barierkami dla ruchu pieszego.

14. Warunki gruntowo wodne

Przeprowadzone badania geotechniczne (dołączone do projektu jako oddzielne opracowanie) wykazały:

- odwiert OG1 od poziomu porównawczego (97,02m n.p.m.) do głębokości -0,2 m występuje gleba(humus), ciemna szara, a od głębokości -0,2 m do -4,0 m występują piaski humusowe i piaski drobne. Wodę gruntową stwierdzono na głębokości -0,2 m
- odwiert OG3 od poziomu porównawczego (97,33m n.p.m.) do głębokości -0,2 m występuje gleba(humus), ciemna szara, a od głębokości -0,2 m do -4,0 m występują piaski humusowe i piaski drobne. Wodę gruntową stwierdzono na głębokości -0,5 m

Zgodnie z w/w badaniami ustala się warunki gruntowe proste oraz II kategorię geotechniczną (rozporządzenie Ministra z dnia 25.04.2012 r. poz. 463).

15. Odwodnienie wykopów

Badania geologiczne wykazały wysoki poziom wód gruntowych. Zaleca się wykonywanie robót w okresie letnim, takim aby poziom wód gruntowych, naturalnie był jak najniższy. Z powodu wysokiego stanu wód, i żeby nie naruszać istniejących warstw geologicznych projektuje się osuszenie wykopów za pomocą igłofiltrów. Wodę należy odprowadzić do rowów melioracyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Rzeczywiste godziny pompowania wody powinny być wpisane do dziennika pompowania i potwierdzone wpisem Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru.

16. Wpływ inwestycji na środowisko

Przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniem do granic posesji nie spełnia kryteriów określonych w Dz. U. nr. 158 poz. 1105 i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym dla niniejszego przedsięwzięcia nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Kownacka

mgr inż. Artur Ładka
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

I.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sieć wodociągowa z odgałęzieniami do granic posesji oraz sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji ułożona na terenie dz. ew. nr 128, 112/5 obr. Duczki 04 w miejscowości Duczki, gm. Wołomin,

2. Imię i nazwisko inwestora – adres

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta

Magdalena Kownacka - upr. bud. nr MAZ/0462/POOS/07
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 16 m.137

STAROSTWO
POWIATOWE w WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Pradzińskiego 3
tel. 787-43-01 w 106, 107, 110, 114

II.

4. Zakres robót oraz kolejności realizacji

Przewiduje się wybudowanie sieci wodociągowej z odgałęzieniem do granic posesji oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniem do granic posesji poprzez:

- składowanie materiałów
- wykonanie wykopu dla kanalizacji
- wykonanie podsypki
- montaż rur w wykopie
- wykonanie nadsypki
- zasypkę wykopu
- prace wykończeniowe
- zagospodarowanie placu budowy
- odbiory techniczne

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Wodociąg 110 PE
- Kanalizacja sanitarna 200 PVC

6. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- **nie występują.**

7. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- **nie występują.**

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników :

- **bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik budowy,**
- należy przeprowadzić szkolenie ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie BHP i Ppoż,
- pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w czasie wykonywania robót,
- należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47poz.401).

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- prace ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami,
- **roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,**
- pracę mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i Ppoż. Oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt oraz narzędzia,
- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy,
- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy **wykonywać tylko ręcznie,**
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym (minikoparka) należy wyznaczać teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakować.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r – (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego **nie pociąga za sobą wykonywania robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.**

Dlatego też, zgodnie a art. 21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, **Kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzania PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BIOZ.**

mgr inż. Magdalena Kownacka
Upewnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/OPS/07

kbudle

ODPIS z dnia 12.02.2015

Wołomin dnia 04.02.2015

Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

**Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.**

Znak Sprawy: **PODK.6630.68.2015**

Data wpływu wniosku: 04.02.2015

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: Duczki, ul. Azaliowa obr. 04 gm. Wołomin

Przedmiot narady: wodociąg z przyłączami, kanalizacja sanitarna z przyłączami

Wnioskodawca: UGiK Cezary Urbanowicz

Inwestor: PWiK Wołomin sp.zo.o

Przewodniczący Narady: Bożena Kowalewska - Główny Specjalista
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

BEZ UWAG

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-01 w 106, 107, 110, 114

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn:04.02.2015

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią	Stanowisko Uczestnika narady	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego	Bez uwag	Paweł Susoł	Podpis nieczytelny
2.	MZDiZ Wołomin	Bez uwag	Piotr Mystkowski	Podpis nieczytelny
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Bez uwag	Michał Sawicki	Podpis nieczytelny
4.	PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa	Bez uwag	Elżbieta Lukasiak	Podpis nieczytelny
5.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	Bez uwag	Stanisław Bieliński	Podpis nieczytelny
6.	Projektant	-	nieobecny	-
7.				

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Bożena Kowalewska
Podpis nieczytelny

Za zgodność z oryginałem:

Z up. Starosty Wołomińskiego
PODINSPEKTOR
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Mariola Lukaszewicz

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami do granic posesji oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji ułożonych w ziemi na terenie dz. ew. nr 128, 112/5, obr. Duczki 04 wykonanych z tworzywa sztucznego – PE, PVC w m. Duczkach, gm. Wołomin w celu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
2. Na terenie działek znajdują się drogi gminne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną.
3. Projektuje się budowę części podziemnej sieci wodociągowej z odgałęzieniami do granic posesji z rur PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji z rur PVC.
4. Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci wodociągowej z odgałęzieniami do granic posesji oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji wynosi ok. 45,64 m².
5. Powyższe działki, na których projektowany jest obiekt budowlany – sieć wodociągowa z odgałęzieniami do granic posesji oraz sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji, nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji, teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
7. Planowana inwestycja budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami do granic posesji oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji nie jest przedsięwzięciem, które zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi.
8. Powyższa inwestycja przewiduje budowę sieci wodociągowej Ø 110 x 6,6 PE 100 SDR 17 PN 10 o długości $L_c = 80,0$ m i odgałęzienia do granic posesji 40 x 3,7 PE 100 SDR 11 PN 16 o długości $L_c = 5,0$ m oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC-U SN8 SDR 34 o długości $L_c = 176,0$ m i odgałęzienia do granic posesji Ø 160 PVC-U SN8 SDR 34 o długości $L_c = 9,0$ m na terenie działek gminnych.

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Mapa do celów projektowych

Skala mapy 1:500

woj. mazowieckie
pow. wołomiński
gm. Wołomin w. Duczki 64
ul. Azaliowa
L.dz. 6640.8797.2014

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

inż. Urbanowicz Cezary
05-230 KOBYŁKA ul. Jana Pawła II 25
Tel. 0-501 625 661
email: cezaryurbanowicz@wp.pl
Geodeta uprawniony:
Urbanowicz Maciej
Uprawnienia nr 7764
Układ współrzędnych 2000 sfera 7/21°, Kronsztadt 85
Mapę wykonano bez ustalania gruntów obciążonych
służebnościami. Oznaczenie granic obszaru, który był
przedmiotem aktualizacji zaznaczono kolorem żółtym.
Data opracowania mapy: 15.11.2014r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana sieć wodociągowa Ø110 PE z odgałęzieniami do granic posesji
oraz sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC z odgałęzieniami do granic posesji
Duczki, ul. Azaliowa, dz. ew. nr 128, droga dojazdowa do ul. Azaliowej
dz. ew. nr 112/5, obr. Duczki 04, gm. Wołomin

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

Legenda:
pkt. 1-2-2a, 2b-3-4-6-8 proj. sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC-U SN8 SDR 34
pkt. 4-5, 6-7, 8-9 proj. odgałęzienia do granic posesji Ø 160 PVC-U SN8 SDR 34
pkt. 10-11-13-16 proj. sieć wodociągowa PE 100 Ø 110x6,8mm SDR17 PN10
pkt. 11-12, 13-14-15 proj. odgałęzienia do granic posesji
PE 100 Ø 40x3,7mm SDR11 PN16

Projektant:
mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

03.2015

Sprawdzający:
mgr inż. Artur Łąka
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inspekcji
instalacji i urządzeń ciepłych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAZ/0293/PWOS...

03.2015

Opracował:

03.2015

MIĘSKI ZAKŁAD PRACY I ZIELONI
ul. Bismarcka 1, 05-200 Wołomin
PROJEKT TECHNICZNY
Iniam
bez uwag
dnia 09.04.2015

zup. Burmistrz Wołomina
Piotr Myśliwski
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07


mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07


mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07

mgr inż. Magdalena Kownicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/PCGS/07



ORIENTACJA



mgr inż. Magdalena Kownacka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0462/POOS/07



05-200 Wołomin
ul. Piłsudskiego 4
tel.: (22) 763 88 50
biuro@gazmedia.pl

Projektant:

Magdalena Kownacka
upr.bud.nr MAZ/0462/POOS/07

Projektant sprawdzający:

Artur Jakub Ładka
upr.bud.nr MAZ/0203/PWOS/11

Opracował:

inż. Patryk Piotr Popis

Podpis:

mgr inż. Artur Ładka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11

Podpis:

PPopis

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIAGOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI
ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI

Adres obiektu: Duczki, ul. Azaliowa dz. ew. nr 128, droga dojazdowa
do ul. Azaliowej dz. ew. nr 112/5, obr. Duczki 04, gm. Wołomin

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

Skala:


-

Nr rys.

1

Data:

03.2015



LEGENDA

- ist. sieć wodociągowa PE Ø 110
- proj. sieć wodociągowa PE 100 Ø 110x6,6mm SDR17 PN10
- proj. odgałęzienia wodociągowe do granic posesji PE 100 Ø 40x3,7mm SDR11 PN1 6
- proj. zasuwa domowa Ø 40 Żel
- proj. zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem Ø 100 Żel
- proj. hydrant podziemny Ø 80 Żel na kolanie stopowym kołnierzowym Ø 80 Żel
- proj. odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do granic posesji Ø 160 PVC-U SN8 SDR 34
- ist. kabel energetyczny



05-200 Wołomin
ul. Piłsudskiego 4
tel.: (22) 763 88 50
biuro@gazmedia.pl

Projektant:
Magdalena Kownacka
upr.bud.nr MAZ/0462/POOS/07

Projektant sprawdzający:
Artur Jakub Ładka
upr.bud.nr MAZ/0203/PWOS/11

Opracował:
inż. Patryk Piotr Popis

M. Kownacka
mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0462/POOS/07


A. Ładka
mgr inż. Artur Ładka
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11

Przedmiot opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI**
Adres obiektu: **Duczki, ul. Azaliowa dz. ew. nr 128, droga dojazdowa do ul. Azaliowej dz. ew. nr 112/5, obr. Duczki 04, gm. Wołomin**
Inwestor: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Skala: 1:500
Nr rys. 2
Data: 03.2015


PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 110 PE
z odgałęzieniami do granic posesji Ø 40 PE
w ul. Azaliowej na dz. ew. nr 128, w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej na dz. ew. nr 112/5
obr. Duczki 04, m. Duczki, gm. Wołomin

1:100/500



Poziom porównawczy 88,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	97,36			
Rzędna osi rurociągu [m]	95,20			
Zagłębienie osi rurociągu	2,16			
Odległości [m]		47	32	1,5
Spadek	2,0%		L=32,0	0,7%
			L=47,0	0,5%
Materiał		Ø110x6,6 PE SDR17 PN10		
Długość trasy [m]	0	47	7	80,5




STAROSTWO
POWIATOWE WOŁOMIN
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądkowicza 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 112

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 112

05-200 Wołomin ul. Piłsudskiego 4 tel.: (22) 763 88 50 biuro@gazmedia.pl	Projektant: Magdalena Kownacka upr.bud.nr MAZ/0462/POOS/07	mgr inż. Magdalena Kownacka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0462/POOS/07
	Projektant sprawdzający: Artur Jakub Ładka upr.bud.nr MAZ/0203/PWOS/11	Podpis: mgr inż. Artur Ładka Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11
	Opracował: inż. Patryk Piotr Popis	Podpis:
	Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI Adres obiektu: Duczki, ul. Azaliowa dz. ew. nr 128, droga dojazdowa do ul. Azaliowej dz. ew. nr 112/5, obr. Duczki 04, gm. Wołomin Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin	

WĘZŁY WODOCIĄGOWE



Zestawienie materiałów

Nr	Materiał	Materiał	Ilość
1	Kolano kołnierzowe stopowe "N"	Żel 80	1
2	Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem	Żel 100	2
3	Króciec jednokołnierzowy "F"	Żel 100	4
4	Mufa Ø110 PE elektrooporowa	PE 110	4
5	Trójnik siodłowy	PE 110/40	2
6	Kolnierz przejściowy	Żel/PE 40/40	4
7	Zasuwa domowa	Żel 40	2
8	Hydrant przeciwpożarowy podziemny	Żel 80	1
9	Zwężka dwukołnierzowa "FFR"	Żel 100/80	1
10	Trójnik żeliwny kołnierzowy	Żel 100/100/100	1
11	Kolano 90° Ø40 PE	PE 40	1



05-200 Wołomin
ul. Piłsudskiego 4
tel.: (22) 763 88 50
biuro@gazmedia.pl

Projektant:

Magdalena Kownacka
upr.bud.nr MAZ/0462/POOS/07

Projektant sprawdzający:

Artur Jakub Ładka
upr.bud.nr MAZ/0203/PWOS/11

Opracował:

inż. Patryk Piotr Popis

mgr inż. Magdalena Kownacka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Podpis: mgr inż. Artur Ładka

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11

Podpis:


Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI
ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESJI
Adres obiektu: Duczki, ul. Azaliowa dz. ew. nr 128, droga dojazdowa
do ul. Azaliowej dz. ew. nr 112/5, obr. Duczki 04, gm. Wołomin
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

Skala:

Nr rys.

Data:
03.2015


DŁUGOŚCI MONTAŻOWE WĘZŁA WODOCIĄGOWEGO NR 4







STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 138, 197, 110, 114

mgf inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

[Signature]



Rzędna terenu projektowanego	96,88	97,11	97,31
Rzędna dna kanału	94,51	94,71	94,88
Zagłębienie dna kanału [m]	2,37	2,40	2,43
Odległości [m]	51,0	40,5	
Spadek	0,4%		
Odległości [m]			L=91,5
Materiał	Ø200 PVC-U SN8 SDR34		
Długość trasy [m]	0,0	51,0	91,5




**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa**
05-200 Wołomin, ul. Prądnickiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114

07	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0462/PQOS/07
11	Porównanie mgr inż. Artur Łącka Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych Nr ewid. MAZ/0203/PWOS/11

PPR

 Gaz media 05-200 Wołomin ul. Piłsudskiego 4 tel.: (22) 783 88 50 biuro@gazmedia.pl	Projektant: Magdalena Kownacka upr.bud.nr MAZ/0462/POOS/07	<i>mgr inż. Magdalena Kownacka</i> Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, mechanicznych, gazowych i wodociągowych i kanalizacyjnych nr MAZ/0462/POOS/07
	Projektant sprężający: Artur Jakub Łądką upr.bud.nr MAZ/0203/PWOS/11	<i>mgr inż. Artur Łądką</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w szczególności wykonaniem, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, mechanicznych, gazowych i wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.-MAZ/0203/PWOS/11
Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIEGÓW I KANALIZACJI DO GRANIC POSESI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO GRANIC POSESI Adres obiektu: Duczki, ul. Azaliowa dz. ew. nr 128, droga dojazdowa do ul. Azaliowej dz. ew. nr 112/5, obr. Duczki 04, gm. Wołomin Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin	Opracował: inż. Patryk Piotr Popis	Projekt: 6 Skala: 1:100/500 Nr rys. 6 Data: 03.2015


Sposób ułożenia rur z PE



mgr inż. Magdalena Kownacka
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych
 nr MAZ/0438/POOS/07

M. Kownacka

Sposób ułożenia rur z PVC w wykopie i zasypki




mgr inż. Magdalena Kownacka
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych
 nr MAZ/0462/POOS/07
M. Kownacka


BLOKI OPOROWE

ZMIANA KIERUNKU


ROZGAŁĘZIENIE




B



A-A



B-B



mgr inż. Magdalena Kownacka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/9462/POOS/07

M. Kownacka

SCHEMAT POŁĄCZENIA HYDRANTU NA KOLANIE STOPOWYM

warstwa wierzchnia gruntu
(np. mineralno bitumiczna)

tluszcz

plasek

papa izolacyjna

prefabrykat
betonowy

tluszcz
lub grys

wazyk
odprowadzajacy

grunt

blok oprowy

kolano stopowe

króciec kolnierzowy

zasuwa

odcinajaca

trójkolnierzowy

przewód sieci
wodociagowej


1. hydrant
2. kolnierz przylaczeniowy rurociagu
3. uszczelka
4. nakretka
5. szrubka montazowa

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 1
tel. 787-43-01 w 106, 107, 110, 111

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07


M. Kownacka

STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1200 Z KRĘGÓW BETONOWYCH



LEGENDA:

1. słupki żłazowe
2. podstawa studni
3. kłosa betonowa
4. przejście szczelne (uszczelki gumowe elastomerowe lub podobne)
5. kłosa kanalizacyjny
6. krąg betonowy dn 1200
7. pierścien odciążający
8. płyta dno
9. wiaz żeliwny



mgr inż. Magdalena Kownacka
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych
 nr MAZ/0462/POQS/07

Kownacka

Właz lub wpust 425 żeliwny klasy B125 lub D400

Adapter pod właz/wpust na stożek TAR 425

Ø476

Ø425

83

Uszczelka

STAROSTWO
MIASTOWE W WOLKOWIE
Wydział Budownictwa
ul. 200 Wiosna, 1, Prądyskiego 3
tel. 787-43-01 w. 105, 107, 113, 114

200

Rura teleskopowa Ø425
L=375 lub 700 mm


Rura karbowana Ø425 z PP

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Uszczelka

Kineta Tegra425 z PP
(przeptywowa, połączeniowa
lub zbiorcza)

DN




Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurą teleskopową
włazem żeliwnym lub wpustem klasy B lub D
na stożku odciągającym TAR 425

KLASA S (SN 8)

Dy (mm) x α(°)	INDEKS	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L2 (mm)
110 x 15°	3062322412	9	15	60
110 x 22°	3062322422	12	18	60
110 x 30°	3062322432	16	22	60
110 x 45°	3062322442	25	31	60
110 x 68°	3062322452	41	47	60
110 x 88°	3062322482	60	66	60
160 x 15°	3062303412	12	18	81
160 x 30°	3062303432	23	29	81
160 x 45°	3062303442	36	42	81
160 x 88°	3062303482	84	90	81
200 x 30	3062303832	30	39	100
200 x 45	3062303842	46	55	100
200 x 87,5	3062303882	105	114	100
250 x 15	3264505170	19	30	135
250 x 30	3264505180	37	49	135
250 x 45	3264505190	57	69	135
250 x 88,5	3264505200	132	143	135
315 x 15	3264505210	23	38	145
315 x 30	3264505220	47	61	145
315 x 45	3264505230	72	86	145
315 x 88,5	3264505240	166	180	145
400 x 15	3264505250	29	48	155
400 x 30	3264505260	59	78	155
400 x 88,5	3264505280	211	229	155

* Uszczelka dwuwargowa.

Trójnik 45°, 67°

Trójnik 45°, 67° z uszczelką wargową

obszar zastosowania UD
PN-EN 1401-1:2009; CNTK

KLASA N (SN 4)


Dy/Dz1 (mm)	INDEKS	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
160/110 x 45°	3062423414	0	168	158	309	81
160/160 x 45°	3062423404	36	193	193	386	81
200/110 x 45°*	3264534620	58	195	239	484	100
200/160 x 45°	3064423814	19	221	214	419	100
200/200 x 45°	3064423804	46	241	241	470	100
250/110 x 45	3264525790	-38	290	310	510	60
250/160 x 45	3264526760	-3	260	250	550	160
250/200 x 45	3264527300	24	350	310	640	166
250/250 x 45	3264527570	57	340	340	680	143
315/110 x 45	3264528200	-67	310	320	600	120
315/160 x 45	3264528970	-33	340	340	680	180
315/200 x 45	3046300045	6	416	340	652	144
315/250 x 45	3046305045	39	437	408	751	144
315/315 x 45	3046301546	83	398	432	819	144
400/110 x 45	3046301045	-70	414	365	640	155
400/160 x 45	3046306045	-53	450	368	660	155
400/200 x 45	3046300145	-25	405	400	720	155
400/250 x 45	3046305145	10	473	465	820	155
400/315 x 45	3046301545	42	533	482	869	155
400/400 x 45	3046300245	122	605	512	979	155
500/160/45	3046306145	-70	527	482	790	178
500/200/45	3046300345	-63	553	473	810	178
500/250/45	3046305245	2	543	550	950	178
500/315/45	3046301645	22	626	560	980	178
500/400/45	3046300445	69	653	637	1104	178
500/500/45	3046300545	95	768	670	1163	178

* Uszczelka dwuwargowa.

Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

5. Zestawienie produktów

Złączka



Złączka dwukielichowa z uszczelką wargową

obszar zastosowania UD
PN-EN 1401-1:2009; CNTK

KLASA N (SN 4)


Dy (mm)	INDEKS	Du (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
160*	3062683426	182,0	149	73
200	3064683826	225,0	220	108
250	3046501250	284	250	125
315	3046501315	353	310	132
400	3046501400	444	350	150
500	3046501500	555	390	160

KLASA S (SN 8)

Dy (mm)	INDEKS	Du (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
110	3062682026	127	123	60
160	3062683026	182	149	73
200	3064683026	225	220	108
250	3264502050	291	270	120
315	3264502060	361	310	135
400	3264502070	457	380	165

* Uszczelka dwuwargowa.

Kolano



Kolano z uszczelką wargową

obszar zastosowania UD
PN-EN 1401-1:2009; CNTK

KLASA N (SN 4)


Dy (mm) x α(°)	INDEKS	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L2 (mm)
160 x 15°	3062323412	12	18	81
160 x 30°	3062323432	23	29	81
160 x 45°	3062323442	36	42	81
160 x 67°	3262321900	58	64	80
160 x 88°	3062323482	84	90	81
200 x 15	3264533600	13	24	100
200 x 30	3064323832	30	39	100
200 x 45	3064323842	46	55	100
200 x 67	3264552200	72	80	100
200 x 88	3064323882	105	114	100
250 x 15	3264522050	19	30	121
250 x 30	3264522130	37	49	121
250 x 45	3264522300	57	69	121
250 x 88,5	3264521910	132	143	121
315 x 15	3264522550	23	38	142
315 x 30	3264522710	47	61	142
315 x 45	3264523010	72	86	142
315 x 88,5	3264523950	166	180	142
400 x 15	3046104015	115	80	155
400 x 30	3046104030	115	55	155
400 x 45	3046104045	125	120	155
400 x 88,5	3046104087	125	120	155
500 x 15	3046105015	80	35	178
500 x 30	3046105030	90	60	178
500 x 45	3046105045	114	137	178
500 x 87	3046105087	120	143	178

* Uszczelka dwuwargowa.

306


STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1200 Z KRĘGÓW BETONOWYCH

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114



Legenda:

1. Chudy beton
2. Płyta fundamentowa
3. Kineta betonowa
4. Przejście szczelne (uszczelki gumowe elastomerowe lub podobne)
5. Błoczek kanalizacyjny
6. Krąg betonowy dn 1000mm
7. Pierścień odciążający
8. Płyta górna
9. Właz żeliwny
10. Stopnie zjazdowe



mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

WYKAZ PODMIOTÓW I SKOROWIDZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

WGG.6621. 1 1006. 2014

z dnia: 2014-11-17

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)		CNP, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)			
NAZWA CIEREPU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW. DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 143412_5-WOŁOMIN - OBSZAR WIEJSKI					
PERZANOWSKI STEFAN JAN (WŁADYSŁAW, ALEKSANDRA)	wł	1/1M	7.1	05-200 DUCZKI (POCZTA: WOŁOMIN)	ul. SZOSA JACOWSKA 23c
PERZANOWSKA MARIANNA ANNA (KAZIMIERZ, CZESŁAWA)	wł	M		05-200 DUCZKI (POCZTA: WOŁOMIN)	ul. SZOSA JACOWSKA 48
DUCZKI-04	1	112/6	0.0621	[ul: SZOSA JACOWSKA] [KW WALW/00015353/9]	G2
URZĄD GMINY MIASTA WOŁOMIN DROGI POWSZECZNEGO KORZYSTANIA					
DUCZKI-04	1	128	0.1564	[położ.:] [BRAK WPISU - CZ. 743]	G168
GMINA WOŁOMIN					
DUCZKI-04	1	112/5	0.0395	[ul: SZOSA JACOWSKA] [KW WALW/00039501/6]	G254

Liczba jednostek rejestrowych użytych do wydruku: 3

DOKUMENT NIE JEST WYPISEM
Z OPISOWYCH I INNYCH EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW. WYDANYM
JEDNOSTCE WYKONAWSTWA
GEODEZYJNEGO W ZWIĄZKU
ZE ZGŁOSZENIEM ROBOTY
GEODEZYJNEJ. 02 125-684/147

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR

Hubert Wytrykowski

ZBIÓR DANYCH EGİB

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G30** KW: **WA1W/00015104/9**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 JĘDRASIK BEATA EWELINA (ZYGMENT, JADWIGA)

zam: 05-200 MAJDAN ul. RACŁAWICKA 65

oraz mąż JĘDRASIK MAREK (HENRYK, WIESŁAWA)

zam: 05-200 WOŁOMIN ul. LITEWSKA 26

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków gruntowych i klas bonitacyjnych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	112/4	SZOSA JADOWSKA	grunty orne	RV1z	0.0970	0.0970	KW WA1W/00015104/9

Identyfikator działki: 143412_5.0014.112/4

Dane uzupełniające: Rejon statystyczny: 017840;

Razem powierzchnia: **0.0970 ha**, słownie: dziewięćset siedemdziesiąt m²

Data sporządzenia dokumentu: **2015-02-10**, sporządził(a): KUCHARSKI GRZEGORZ

Data podpisu: 2015-02-10

Z up. Starosty
INSPEKTOR
Grzegorz Kucharski
Grzegorz Kucharski

ZBIÓR DANYCH EGİB

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G257** KW: **WA1W/00074070/2**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 KRÓLIKOWSKI JAROSŁAW (KAZIMIERZ, HALINA)

zam: WOŁOMIN ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 32

oraz żona KRÓLIKOWSKA BEATA (JAN, ZOFIA)

zam: 05-200 TTWOŚOMIN, DUCZKI ul. WIŚNIOWA 4

STAROSTWO
POWIATOWE w WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków gruntowych i klas bonitacyjnych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	112/3	SZOSA JADOWSKA	grunty orne	RVI	0.0357	0.0565	KW
			grunty orne	RVIz	0.0208		WA1W/00074070/2

Identyfikator działki: 143412_5.0014.112/3

Dane uzupełniające: Rejon statystyczny: 017840;

Razem powierzchnia: **0.0565 ha**, słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć m²

Data sporządzenia dokumentu: **2015-02-10**, sporządził(a): KUCHARSKI GRZEGORZ

Data podpisu: 2015-02-10

Z up. Starosty
INSPEKTOR
Grzegorz Kucharski

ZBIÓR DANYCH EGİB

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G218** KW: **WA1W/00015354/6**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 MRŁZ MARIOLA (ADAM, STANISŁAWA)

zam: 05-240 TTŚUSZCZ, RUDNIKI 18

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków gruntowych i klas bonitacyjnych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	112/2	AZALIOWA 27	tereny mieszkaniowe	B	0.0565	0.0565	KW WA1W/00015354/6

Identyfikator działki: 143412_5.0014.112/2

Dane uzupełniające: Rejon statystyczny: 017840;

Razem powierzchnia: **0.0565 ha**, słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć m²

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: ul. AZALIOWA 27; Funkcja: KŚT: Jednorodzinne

Położenie na działce			Nr ewidenc. budynku	Rok zak. budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	ilość			
1	112/2	1	112/2;1	2005	odr.własność	0	Zabudowy: 123.00		
Identyfikator budynku: 143412_5.0014.112/2.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 2.0/;

Razem powierzchnia zabudowy: 123.00 m² (sto dwadzieścia trzy)

Data sporządzenia dokumentu: **2015-02-10**, sporządził(a): KUCHARSKI GRZEGORZ

Data podpisu: 2015-02-10

Z up. Starosty
INSPEKTOR
Grzegorz Kucharski
Grzegorz Kucharski

ZBIÓR DANYCH EGİB

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G253** KW: **WA1W/00074069/2**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 ROZBICKI WIESŁAW (STANISŁAW, MARIANNA)
zam: 05-326 TPOŚWIŁ TNE, DĄBROWICA 17
oraz żona ROZBICKA JANINA ELŻBIETA (MARIAN, JADWIGA)
zam: 05-326 TPOŚWIŁ TNE, DĄBROWICA 17

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 111

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków gruntowych i klas bonitacyjnych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	112/1	SZOSA JADOWSKA	tereny mieszkaniowe	B	0.0714	0.0714	KW WA1W/00074069/2
Identyfikator działki: 143412_5.0014.112/1					Data ust.i wartość: 2002-12-18, 30000.00 zł		
Dane uzupełniające: Rejon statystyczny: 017840;							

Razem powierzchnia: **0.0714 ha**, słownie: siedemset czternaście m²

Razem wartość: **30000.00 zł**, słownie: trzydzieści tysięcy zł

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: ul. SZOSA JADOWSKA; Funkcja: KST: Jednorodzinne									
Położenie na działce			Nr ewidenc. budynku	Rok zak. budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m2	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	112/1	1	112/1;1	2005	odr.własność	0	Zabudowy: 154.00		
Identyfikator budynku: 143412_5.0014.112/1.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 2.0/;									

Razem powierzchnia zabudowy: 154.00 m² (sto pięćdziesiąt cztery)

Data sporządzenia dokumentu: **2015-02-10**, sporządził(a): KUCHARSKI GRZEGORZ

Data podpisu: 2015-02-10

Z up. Starosty
INSPEKTOR
Grzegorz Kucharski

ZBIÓR DANYCH EGİB

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G168**

WŁAŚCICIELE

posiadacz samoistny :

udział: 1/1 URZĄD GMINY MIASTA WOŁOMIN DROGI POWSZECHNEGO KORZYSTANIA
siedziba: WOŁOMIN ul. OGRODOWA 4

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków gruntowych i klas bonitacyjnych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	128		drogi	dr	0.1564	0.1564	BRAK WPISU - DZ.763
Identyfikator działki: 143412_5.0014.128							
Dane uzupełniające: Rejon statystyczny: 017840;							

Razem powierzchnia: **0.1564 ha**, słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery m²
cała jednostka: **1.5755 ha**, słownie: piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć m²

Data sporządzenia dokumentu: **2015-02-10**, sporządził(a): KUCHARSKI GRZEGORZ

Data podpisu: 2015-02-10

Z up. Starosty
INSPEKTOR
Grzegorz Kucharski

ZBIÓR DANYCH EGİB

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G254** KW: **WA1W/00039501/6**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 **GMINA WOŁOMIN**

siedziba: 05-200 WOŁOMIN ul. OGRODOWA 4

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków gruntowych i klas bonitacyjnych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	112/5	SZOSA JADOWSKA	grunty orne	RVI	0.0163	0.0395	KW
			grunty orne	RVIz	0.0232		WA1W/00039501/6

Identyfikator działki: 143412_5.0014.112/5

Dane uzupełniające: Rejon statystyczny: 017840;

Razem powierzchnia: **0.0395 ha**, słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć m²

cała jednostka: **0.6374 ha**, słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery m²

Data sporządzenia dokumentu: **2015-02-10**, sporządził(a): **KUCHARSKI GRZEGORZ**

Data podpisu: 2015-02-10

Z up. Starosty
INSPEKTOR

Grzegorz Kucharski

2W24425

DECYZJA Nr 53/L/2015

Działając na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2015r. złożonego przez Panią Magdalenę Zbrzeźniak pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym ul. Azaliowej w Wołominie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

z e z w a l a m:

- Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie na lokalizację**
- sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Azaliowej /droga nr 431869W/ dz. nr ew. 128 obr. 04 Duczki na wysokości nieruchomości położonej na dz. nr ew. 112/5 obr. 04 Duczki w gminie Wołomin oraz
 - sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Azaliowej /droga nr 431869W/ dz. nr ew. 128 obr. 04 Duczki w gminie Wołomin na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości nieruchomości położonej na dz. nr ew. 103 obr. 04 Duczki w gminie Wołomin do wysokości nieruchomości położonej na dz. nr ew. 112/5 obr. 04 Duczki w gminie Wołomin.

Usytuowanie urządzeń winno być zgodne z lokalizacją sieci uwidocznioną na załączonej do wniosku mapie i zatwierdzoną przez Starostę Wołomińskiego na naradzie koordynacyjnej z dnia 04.02.2015r. nr 68/2015 oraz warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK sp. z o.o. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadniania decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie wnioskodawcy będącego jedyną stroną w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystąpieniem do wykonania prac inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania odpowiednich zgłoszeń
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego
3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej
4. Uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót
5. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza
6. Jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia koszt jego ponosi:
 - Zarządca drogi gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zachowując dotychczasowe właściwości użytkowe urządzenia i parametry techniczne
 - Właściciel urządzenia gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi lub gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do właściciela drogi z

jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego. Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona opłata roczna.

Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 3
tel. 787-43-01 w. 108, 107, 110, 114



z up. Burmistrza
p.o. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie
Sebastian Warowicki

Otrzymują:

1. Pani Magdalena Zbrzeźniak
Pełnomocnik PWiK Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 4, 05-200 Wołomin
2. Miejski Zakład Dróg i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin
a/a

Decyzja Nr 53/L/2015 z dnia 27.02.2015r.

242425

DECYZJA NR 4 / 2015

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), a także art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2014 r., złożonego przez PWiK Sp. z o. o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Azaliowej, na terenie działki ew. nr 112/5 oraz części działki ew. nr 128 obr. 04 Duczki, gmina Wołomin

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz

**PWiK Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin**

dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Azaliowej, na terenie działki ew. nr 112/5 oraz części działki ew. nr 128 obr. 04 Duczki, gmina Wołomin.

**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Wolności 3
tel. 787-43-61, fax 787-43-62, e-mail: biuro@starostwo-woolomin.pl**

1. Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spełnienia następujących warunków szczegółowych i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1.1. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

Szczegółowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegółowe rozwiązania projektowe rozstrzygnięte zostaną na etapie pozwolenia na budowę w oparciu o obowiązujące przepisy. W projektowaniu należy uwzględniać min.:

- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
- walory architektoniczne i krajobrazowe;
- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;
- walory ekonomiczne przestrzeni;
- prawo własności;
- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- potrzeby interesu publicznego.

1.2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- a. Inwestor realizujący inwestycję jest obowiązany uwzględnić m. in. ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).
- b. W projekcie budowlanym należy przedstawić sposób postępowania z masami ziemnymi i odpadami wytworzonymi podczas prac.
- c. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew i krzewów, mogą być wykonane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom – dotyczy to brył korzeniowych jak i koron drzew.
- d. W przypadku konieczności wycinki istniejących drzew nieowocowych należy uzyskać zgodę, wydaną przez właściwy organ;
- e. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada

cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora odpowiednich zarządzeń,

1.3. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- a. Inwestycję należy zaprojektować i zrealizować w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury, z zachowaniem określonych w przepisach odrębnych i normach stref i odległości. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji powinien zawierać rozwiązania zabezpieczające wrażliwe elementy istniejącej infrastruktury.
- b. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, należy uzgodnić na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Starostę.
- c. Ewentualna przebudowa istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją na warunkach określonych przez gestorów sieci na koszt Inwestora.
- d. Roboty budowlane należy wykonywać w sposób umożliwiający korzystanie z dojazdów i dojazdów do posesji znajdujących się w rejonie inwestycji.

1.4. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno być zaprojektowane z zachowaniem interesów osób trzecich, w sposób, który w stosunku do nieruchomości sąsiednich nie będzie:

- a. pozbawiał ich: dostępu do drogi publicznej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności,
- b. powodował uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem,
- c. powodował zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane obiekty budowlane powinny spełniać wymogi określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).

2. Ustalenia wynikające z przepisów szczególnych:

- a. Inwestor winien wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę wnioskowanej inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją budowlaną, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.), a także z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- b. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych.
- c. Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego na okres budowy inwestycji.
- d. Projekt budowlany powinien spełniać warunki określone w obowiązujących aktach prawnych, w tym niżej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego funkcjonowania planowanej inwestycji winien spełnić wymagania i warunki określone w szczególności w:
 - ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),
 - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
 - rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463),
 - ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),
 - rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.),
 - rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.

- 1232 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.),
- przepisach szczegółowych i przywołanych normach.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały określone na mapie geodezyjnej w skali 1:1000 (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji) i oznaczone literami ABCDEFA.

UZASADNIENIE

W dniu 20.11.2014 r. PWiK Sp. z o. o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, reprezentowana przez Pełnomocnika – Panią Magdalenę Zbrzeźniak z „Gaz media” Sp. z o. o., wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Azaliowej, na terenie działki ew. nr 112/5 oraz części działki ew. nr 128 obr. 04 Duczki, gmina Wołomin.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczęciu postępowania strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych zawiadomiono pisemnie. W toku postępowania strony nie wniosły żadnych uwag.

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu objętego decyzją przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazała co następuje:

Projektowany odcinek sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zalicza się do inwestycji celu publicznego wg art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.); są one inwestycjami liniowymi.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki ew. nr 112/5 oraz części działki ew. nr 128 obr. Duczki, gmina Wołomin.

Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:

–dz. ew. nr 112/5 obr. 04 Duczki – właściciel: Gmina Wołomin,

–dz. ew. nr 128 obr. 04 Duczki – posiadacz samoistny: Gmina Wołomin.

Przedmiotowe działki zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowane są jako grunty orne (RVI, RVIIz) oraz drogi (dr). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Teren objęty wnioskiem nie jest położony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie przepisów: ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.).

Stosownie do ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioski z przeprowadzonej analizy wykazały, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony z:

- Miejskim Zakładem Dróg i Zieleni w Wołominie – w zakresie wpływu na drogę gminną (ul. Azaliowa) i ruch drogowy – pismo uzgadniające z dnia 22.12.2014 r.
- Starostą Wołomińskim – w zakresie ochrony gruntów rolnych - „Milcząca zgoda” - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym nie zajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

-Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – w zakresie melioracji wodnych - „Milcząca zgoda” - zgodnie z art. 53 ust. 5 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Uzgodnienie z pozostałymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie było wymagane.

Ponieważ – zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – „nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi”, a przedmiotowa inwestycja – jak wykazano wyżej – jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak w sentencji. Niniejsza decyzja spełnia wymagania Wnioskodawcy zawarte we wniosku.

Projekt niniejszej decyzji sporządził mgr inż. arch. Tomasz Graj, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją (art. 63 ust. 2 i 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania administracyjnego prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.



Z up. Burmistrza
Paweł Seweryniak
NACZELNIK WYDZIAŁU
Urbanistiki

Załączniki:

Załącznik nr 1 – mapa w skali 1:1000 z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.

Otrzymują:


1. PWIK Sp. z o. o. - przez pełnomocnika
Magdalenę Zbrzeźniak Gaz Media Sp. z o. o.
2. Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
3. aa

dz. ew. nr 112/5, 128

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa





DECYZJA Nr 74/L/2015

Działając na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2015r. złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi dojazdowej do ul. Azaliowej w Duczkach w gminie Wołomin sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami

z e z w a l a m:

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Wołominie na lokalizację sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi dojazdowej do ul. Azaliowej dz. nr ew. 112/5 obr. 04 Duczki w gminie Wołomin.

Usytuowanie urządzeń winno być zgodne z lokalizacją sieci uwidocznioną na załączonej do wniosku mapie i zatwierdzonej przez Starostę Wołomińskiego na naradzie koordynacyjnej z dnia 04.02.2015r. nr 68/2015.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadniania decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie wnioskodawcy będącego jedyną stroną w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystąpieniem do wykonania prac inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania odpowiednich zgłoszeń
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego
3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej
4. Uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót
5. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza
6. Jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia koszt jego ponosi:
 - Zarządca drogi gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zachowując dotychczasowe właściwości użytkowe urządzenia i parametry techniczne

- Właściciel urządzenia gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi lub gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do właściciela drogi z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego. Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona opłata roczna.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzewskiego 3
tel. 787-49-01, 8 106 107, 110, 114

Otrzymują:

1. PWiK Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 4, 05-200 Wołomin
2. Miejski Zakład Dróg i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin
a/a

Decyzja Nr 74/L/2015 z dnia 17.03.2015r.



Z-ca BURMISTRZA

Sylwester Jagodziński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Magdalena Kownacka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

Kownacka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE

BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

Geotechnika
Tel. 503 533 521
geo4tech@gmail.com

ul. Balkonowa 5 lok. 6
03-329 Warszawa
www.hydro4tech.pl

Hydrotechnika
tel. 666 712 606
hydro4tech@gmail.com

OBIEKT	budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	
ADRES INWESTYCJI	Duczki, ul. Azaliowa, gm. Wołomin, powiat wołomiński	
OPRACOWANIE	Projekt Geotechniczny	
Tytuł	Projekt Geotechniczny dla posadowienia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej w Duczkach, pow. wołomiński, woj. mazowieckie	
Zamawiający	Gaz Media Projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 4 05-200 Wołomin	
Data Opracowania	marzec 2015 r.	Egzemplarz
		NR
	Imię i Nazwisko	Podpis
Opracował Zespół	mgr inż. Wojciech Rogowski	mgr inż. Wojciech Rogowski uprawnienia geologiczne 071077 uprawnienia konstrukcyjne-budowlane kierownika budowy i robót UAN-33/85 projektanta I.o.m. 40/89 PDI./BO/2113/02
	mgr inż. Anna Szwarc	
	mgr inż. Anna Gunicka	
	mgr Łukasz Charczuk upr. XI-054, XII-187	mgr Łukasz Charczuk geolog, geotechnik upr. geologiczne XI-054, XII-187

POWIATOWE BUDOWNICTWO
WOŁOMIN
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 3
tel. 787-43-01, 787-43-02, 787-43-03, 787-43-04, 787-43-05, 787-43-06, 787-43-07, 787-43-08, 787-43-09, 787-43-10, 787-43-11, 787-43-12, 787-43-13, 787-43-14, 787-43-15, 787-43-16, 787-43-17, 787-43-18, 787-43-19, 787-43-20, 787-43-21, 787-43-22, 787-43-23, 787-43-24, 787-43-25, 787-43-26, 787-43-27, 787-43-28, 787-43-29, 787-43-30, 787-43-31, 787-43-32, 787-43-33, 787-43-34, 787-43-35, 787-43-36, 787-43-37, 787-43-38, 787-43-39, 787-43-40, 787-43-41, 787-43-42, 787-43-43, 787-43-44, 787-43-45, 787-43-46, 787-43-47, 787-43-48, 787-43-49, 787-43-50, 787-43-51, 787-43-52, 787-43-53, 787-43-54, 787-43-55, 787-43-56, 787-43-57, 787-43-58, 787-43-59, 787-43-60, 787-43-61, 787-43-62, 787-43-63, 787-43-64, 787-43-65, 787-43-66, 787-43-67, 787-43-68, 787-43-69, 787-43-70, 787-43-71, 787-43-72, 787-43-73, 787-43-74, 787-43-75, 787-43-76, 787-43-77, 787-43-78, 787-43-79, 787-43-80, 787-43-81, 787-43-82, 787-43-83, 787-43-84, 787-43-85, 787-43-86, 787-43-87, 787-43-88, 787-43-89, 787-43-90, 787-43-91, 787-43-92, 787-43-93, 787-43-94, 787-43-95, 787-43-96, 787-43-97, 787-43-98, 787-43-99, 787-43-100

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.....	3
1.1. Podstawy opracowania.....	3
1.2. Zakres i cel opracowania.....	3
2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie	4
3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych	4
4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych.....	5
5. Określenie oddziaływań od gruntu.....	5
6. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego.....	5
7. Nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność	5
8. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania posadowienia.....	6
9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geologicznych	6
10. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom.....	8
11. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego	8
12. Podsumowanie, wnioski i zalecenia.....	9

1. WSTĘP

Projekt geotechniczny został sporządzony na zlecenie firmy Gaz media Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4 w Wołominie.

Projekt geotechniczny powstał w celu oceny i realizacji sposobu posadowienia sieci wodociągowej z dwoma przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z dwoma przyłączami w napotkanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały:

- [1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- [2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
- [3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
- [4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1, Część 2. Zasady ogólne, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
- [5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
- [6] Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna dla posadowienia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej w Duczkach, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. HYDRO4Tech. 03-2015.
- [7] Projekt budowlany dla budowy wodociągu z dwoma przyłączami oraz budowy kanalizacji sanitarnej z dwoma przyłączami w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej w Duczkach, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, gm. Wołomin. Gaz Media Projekt. 01-2015.

1.2. Zakres i cel opracowania

W oparciu o kompleksową analizę udokumentowanych wyników technicznych badań podłoża gruntowego [6] oraz projekt konstrukcji sieci [7] precyzuje się warunki geotechniczne i kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji – sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną (zagrożenia katastrofą budowlaną nie nastąpią, SG nośności oraz SG użytkowania będzie spełniony), warunki geotechniczne należy uznać za złożone, a kategorię geotechniczną jako drugą.

Niniejszy projekt określa:

- a) metodę posadowienia (za projektem [7]) projektowanej sieci wodociągowej wraz z dwoma przyłączami oraz kanalizację sanitarną z dwoma przyłączami w celu zapewniających nośność oraz jednorodność osiadań w zaistniałych warunkach gruntowo-wodnych.
- b) postępowanie w trakcie wykonywania robót geotechnicznych oraz po ich realizacji.

Projekt został stworzony w celu uzyskania bezpiecznej i optymalnej pod względem technicznym oraz ekonomicznym współpracy projektowanego obiektu z podłożem gruntowym.

2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Zmiany podłoża gruntowego podczas prawidłowego wykonywania wykopów, odwodnienia i posadowienia sieci będą bardzo małe i niezauważalne ze względu na niewielkie obciążenia przekazywane na grunt. Ciężar objętościowy instalowanych w gruncie rur wraz z wypełnieniem (tj około $1,0 \text{ Mg/m}^3$) jest mniejszy niż ciężar objętościowy usuniętego urobku (około $1,65 \div 2,00 \text{ Mg/m}^3$).

Zmiany właściwości podłoża gruntowego w czasie dotyczyć będą wyłącznie strefy bezpośredniego oddziaływania obciążeń w strefie pod przewodem kanalizacji sanitarnej. Nastąpi osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie się równowagi między obiektem i podłożem. Z uwagi na projektowanie posadowienia sieci na gruntach niespoistych zjawiska te ustąpią praktycznie po pierwszym pełnym obciążeniu konstrukcji. Projektowana wymiana gruntu spowoduje ujednolicenie odporu, rozłożenie równomiernie naprężeń na strop gruntów podłoża co w efekcie doprowadzi do nieznacznych i równomiernych osiadań od obciążeń wywołanych przez sieci i studnie. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, w których sieć przebiegać będzie przez grunty o różnej odkształcalności. Aby uniknąć nierównomiernych osiadań (wywołanych głównie wykonawstwem wykopów i ciężarem zasypek) należy zastosować odpowiedniej grubości podsypki pod przewodami, z możliwością zastosowania geosyntetyków.

3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne powinno przyjmować się metodą B na podstawie charakterystycznych parametrów wiodących (stopień zagęszczenia I_D i wilgotność gruntów niespoistych oraz stopień plastyczności I_L i grupa konsolidacji gruntów spoi-

stych) przedstawionych w Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego mnożąc je przez współczynniki bezpieczeństwa (patrz pkt 5).

4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych

Do obliczeń statycznych w związku z określaniem parametrów metodą B częściowe współczynniki bezpieczeństwa przyjęto:

Współczynniki materiałowe:

- zmniejszający $\gamma = 0,90$
- zwiększający $\gamma = 1,10$

Współczynnik korekcyjny: $m = 0,81$.

5. Określenie oddziaływań od gruntu

Grunt oddziaływać będzie na sieć kanalizacji sanitarnej poprzez odpór równoważący obciążenia.

6. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Przyjęto model wyjściowy w postaci kołowego przewodu i studni kanalizacji sanitarnej posadowionej na podłożu o parametrach przyjętych w Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego [6]. Zakłada się obciążenia gruntem i ruchem w zakresie dopuszczalnych określonych dla rur i prefabrykatów.

7. Nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność

Nośność we wszystkich przekrojach sieci jest zachowana. Nie przewiduje się znaczących osiadań instalacji gdyż ciężar objętościowy instalowanych w gruncie rur wraz z wypełnieniem (tj około $1,0 \text{ Mg/m}^3$) jest mniejszy niż ciężar objętościowy usuniętego urobku (około $1,65 \div 2,00 \text{ Mg/m}^3$). Dodatkowe obciążenie nie nastąpią. Różnice osiadań, które ewentualnie powstaną w trakcie instalowania sieci i ich eksploatacji zostaną zrekomensowane przez elastyczność i sprężystość przewodów, zastosowanie geosyntetyków oraz podsypki żwirowo-piaskowej i w rzeczywistości nie będą miały znaczenia. To samo dotyczy studni.

Z uwagi na brak obciążeń poziomych stateczność na obrót i przesuw będzie zachowana.

8. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania posadowienia

Dane zostały ustalone a posadowienie sieci zostało zaprojektowane w dokumentacji [7].

9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geologicznych

W celu uzyskania założeń projektowych dotyczących parametrów fizyko-mechanicznych zasypek gruntowych poniżej przedstawiono wymagania dla wykonania wykopów, wykonania i użytego materiałów do podsypek, obsypek i zasypek, wymaganych parametrów geotechnicznych oraz sposobu ich kontroli.

Wykonanie wykopów:

Wykonywane wykopy realizować systematycznie, odcinkami o długości odpowiadającej postępowi układania przewodów. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów wyprzedzających znacznie układanie przewodów w gruncie.

Wykopy odkryte bezwzględnie zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, a wodę, która dostanie się do wykopu natychmiast odpompować.

Zabezpieczenia wykopów:

Wykopy do głębokości 1,2 m pod powierzchnią istniejącego terenu, jeśli pozwolą na to warunki gruntowe, można realizować w wykopach otwartych – niezabezpieczonych.

Wykopy powyżej głębokości 1,2 m ppt należy realizować w osłonie systemowych rozpór zabezpieczających.

Podsypki na gruncie rodzimym:

Materiał na poduszkę piaskowo-żwirową oraz jednocześnie podsypkę pod rurę układać jedną warstwą o grubości (w zależności od stopnia plastyczności napotkanego podłoża gruntowego) od 20 do 30 cm.

Jeśli posadowienie prowadzone jest na gruncie spoistym warstwę tą należy zagęszczać lekkim sprzętem do zagęszczeń:

- ubijakiem spalinowym,
- lekką płytą wibracyjną,
- ręcznym sprzętem ubijającym.

Uwaga: Lekki sprzęt zagęszczający jest niezbędny i konieczny ze względu na możliwość uplastycznienia spoistego podłoża rodzimego na skutek oddziaływania energii uderzenia.

Obsypki przewodów i studzienek:

Zagęszczenia obsypek kontynuować za pomocą lekkiego sprzętu zagęszczającego

tak, aby nie uszkodzić przewodów sieci oraz ich połączeń. Zagęszczanie kontynuować do osiągnięcia wymaganego przez projekt zagęszczenia.

Zasyпки przewodów i studzienek:

Zagęszczenia zasypek można wykonać za pomocą sprzętu zagęszczającego o większej masie stosując się do wytycznych:

- zasyпки nakładać i zagęszczać kolejnymi po sobie warstwami.
- pierwsza warstwa (układana na rurze) musi mieć grubość minimum 30 cm. Warstwa ta powinna być zagęszczana sprzętem o tak dobranej masie i w taki sposób aby nie uszkodzić układanych przewodów.
- pozostałe warstwy układać warstwami co od 30 do 50 cm dobierając sprzęt wi-bracyjny w taki sposób, aby nie uszkodzić układanych przewodów oraz uzyskać wymagane zagęszczenie.

Zasyпки z materiałów różnoziarnistych – pospółki lub innych gruntów niespoistych, wykonać do wierzchu wykopu lub do głębokości przynajmniej 0,5 m od górnej krawędzi wykopu. Dopuszcza się i zaleca zastosowanie materiału piaszczystego z budowy do wykonania zasypek wykopów w miejscach trawników, zieleni, po spełnieniu odpowiednich.

Wymagania materiałowe:

Grunt na zastosowanie do wbudowania i wykorzystania jako podsypki, obsypki i zasyпки przewodów sieci sanitarnych powinien być:

- niewysadzinowy,
- niepęczniejący,
- różnoziarnisty (wskaźnik różnoziarnistości $U > 3,5$),
- dobrze zagęszczalny (o wilgotności naturalnej bliskiej wilgotności optymalnej),
- nie zawierać domieszek, cząstek organicznych i frakcji kamienistej mogącej uszkodzić przewody.

Wymagane parametry geotechniczne:

Wymagany wskaźnik zagęszczenia I_s dla:

- podsypek – $I_s \geq 0,98$
- zasypek:
 - dla terenów zielonych i trawników – $I_s \geq 0,95$
 - dla chodników – $I_s \geq 0,97$
 - dla dróg i parkingów – $I_s \geq 0,98$ lub $I_s \geq 1,00$

12. Podsumowanie, wnioski i zalecenia.

1. Instalacje zewnętrzne – sieci zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. W podłożu występują złożone warunki gruntowe. Schemat budowy geologicznej przedstawiono i opisano w [6].
2. Zdobyte doświadczenie na podobnych realizacjach w złożonych warunkach gruntowych na terenie Warszawy i okolic pozwala w optymalny – bezpośredni sposób posadowienia przewodów sieci, pod czujnym okiem nadzoru geotechnicznego.
3. Realizację prac prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.
4. Grunty w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych.
5. Konieczna jest ochrona wykopów przed zalewaniem wodami opadowymi i odwadnianie ich dna w celu zabezpieczenia gruntów niespoistych przed rozluźnieniem, a spoistych przed uplastycznieniem.
6. Zaleca się przyjąć stałą grubość poduszki piaskowo-żwirowej pod przewodami o grubość 30 cm.
7. Podczas realizacji budowy i napotkania trudniejszych niż udokumentowane warunki gruntowo-wodne przez nadzór geotechniczny należy zastosować rozwiązania wzmacniające podłoże gruntowe np.: za pomocą poduszek piaskowo-żwirowych na geosyntetykach, stabilizacji spoiwami hydraulicznymi i in.
8. Zaleca się wykorzystanie materiału piaszczystego z budowy do wykonania zasypek wykopów, po dopuszczeniu i spełnieniu odpowiednich warunków zagęszczenia.

mgr Łukasz Charczuk
geolog geotechnik
upr. geologiczne XI-054, XII-187

mgr inż. Wojciech Rogowski

uprawnienia geologiczne 071077
uprawnienia kierownika budowy i robót UAN-33/85
projektanta Lom. 40/89
PD1/BO/2113/02

Nr Uzg 200/W/2015

HYDRO4Tech

PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE

BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

Geotechnika
Tel. 503 533 521
geo4tech@gmail.com

ul. Balkonowa 5 lok. 6
03-329 Warszawa
www.hydro4tech.pl

Hydrotechnika
tel. 666 712 606
hydro4tech@gmail.com

OBIEKT	budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	
ADRES INWESTYCJI	Duczki, ul. Azaliowa, gm. Wołomin, powiat wołomiński	
OPRACOWANIE	Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna	
Tytuł	Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna dla posadowienia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej w Duczkach, pow. wołomiński, woj. mazowieckie	
Zamawiający	Gaz media projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 4 05-200 Wołomin	
Data Opracowania	marzec 2015 r.	Egzemplarz
		NR
	Imię i Nazwisko	Podpis
Opracował Zespół	mgr inż. Wojciech Rogowski	mgr inż. Wojciech Rogowski uprawnienia geologiczne 071077 uprawnienia konstrukcyjno-budowlane kierownika budowy i robot UAN-33/85 projektanta Lom. 40/89 PDI/BO/2113/02
	mgr inż. Anna Szwarc	
	mgr inż. Anna Gunicka	
	mgr Łukasz Charczuk upr. XI-054, XII-187	mgr Łukasz Charczuk geolog-geotechnik upr. geologiczne XI-054, XII-187

SPIS TREŚCI

I. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO	3
1. WSTĘP	3
1.1. Przedmiot opracowania	3
1.2. Wykorzystane materiały	3
1.3. Charakterystyka terenu badań oraz inwestycji	4
2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADAŃ	4
3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA	4
3.1. Warunki gruntowo – wodne	4
3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych	5
II. OPINIA GEOTECHNICZNA	7

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Zał. 1.0 Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
- Zał. 2.0 Przekrój geotechniczny, skala 1:500/1:50
- Zał. 3.0 Karty otworów badawczych, skala 1:50

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-260 Wołomin, ul. Prędzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w 106, 107, 119, 114

I. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

1. WSTĘP

Przedmiotowa dokumentacja została sporządzona na zlecenie firmy Gaz media projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4 w Wołominie, dla firmy HYDRO4Tech z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balkonowej 5 lok. 6.

1.1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja powstała w celu oceny stanu podłoża gruntowego dla budowy projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Azaliowej w Duczkach stanowiącej dz. ew. nr 112/5 obr.04 Duczki.

Dokumentacja zawiera opis i interpretację przeprowadzonych badań podłoża gruntowego oraz określenie warunków gruntowo-wodnych na trasie projektowanego wodociągu wraz z dwoma przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z dwoma przyłączami.

1.2. Wykorzystane materiały

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały:

- [1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- [2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- [3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.
- [4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
- [5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
- [6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
- [7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.3. Charakterystyka terenu badań oraz inwestycji

Teren projektowanych badań znajduje się w miejscowości Duczki. Na obszarze badań znajduje się zabudowa mieszkalna - domy jednorodzinne.

W drodze dojazdowej do ul. Azaliowej projektowana jest budowa wodociągu o długości całkowitej 80,0 mb wraz z dwoma przyłączami wodociągowym oraz budowa kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej 180,0mb z dwoma przyłączami kanalizacyjnymi. Lokalizację obszaru badań oraz planowanego przebiegu sieci przedstawiono na Zał. 1.0.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADAŃ

Na badanym terenie wykonano następujące prace terenowe:

- 3 otwory badawcze o głębokości 4 m ppt.

Liczba otworów badawczych oraz ich lokalizacja wyznaczona została w porozumieniu z Zamawiającym. Lokalizację wykonanych otworów przedstawiono na Zał. 1.0.

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego zostały określone na podstawie wyników badań polowych.

Zakres badań polowych:

- makroskopowa analiza rodzaju i stanu gruntów z otworów geotechnicznych, wg [1], [2] i [3] (wyniki zostały przedstawione na Zał. 3.0),
- pomiar położenia zwierciadła wód podziemnych (wyniki na Zał. 3.0).

Uzyskane wartości charakterystyczne I_D i I_L , posłużyły jako cechy wiodące do wyznaczenia wartości pozostałych parametrów geotechnicznych metodą „B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo – wodne

Teren badań zlokalizowany jest na równinie zastoiskowej. Na podstawie wykonanych wierceń (por. Zał. 3.0) stwierdza się, iż na badanym terenie od powierzchni terenu, pod warstwą gleby (humusu) występuje warstwa piasków humusowych i piasków drobnych. W otworze OG2 pod warstwą piasków nawiercono glinę pylastą. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zał. 2.0).

W trakcie wykonywania badań w otworach nawiercono swobodne zwierciadło wody

na głębokości od 0,2 do 0,8 m ppt stabilizujące się na rzędnej 96,80÷96,83 m npm. Przy występowaniu okresów suszy bądź intensywnych opadów deszczu, w czasie okresów roztopowych lub powodziowych stan wód podziemnych może ulec zmianom nawet do $\pm 0,5$ od stanu obecnego.

Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania nie miały wpływu opady atmosferyczne ani roztopy.

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badań polowych wydzieliła się dwie warstwy geotechniczne. Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawia Tab. 1.

Współczynnik korekcyjny do parametrów warstw: $m=0,9$.

a) Warstwa geotechniczna I

Wykształcona jest w postaci piasków humusowych oraz piasków drobnych, wilgotnych i nawodnionych, barwy szarej, szaro-brązowej, jasno-szarej oraz jasno-żółtej.

Grunty te występują w stanie średnio-zagęszczonym.

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia $I_D=0,40\div0,50$ tj. wskaźnik zagęszczenia $I_S=0,93\div0,95$.

Geneza lodowcowa.

b) Warstwa geotechniczna II

Wykształcona jest w postaci glin pylastych, barwy szarej.

Grunty te występują w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodący – stopień plastyczności $I_L=0,15$.

Symbol konsolidacji B.

Geneza lodowcowa.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wolomin, ul. Prądyskiego 3
tel. 787-43-01 w. 108, 107, 110, 112

Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych

Warstwa geotechniczna	Rodzaj gruntu	Parametry charakterystyczne					
		stopień zagęszczenia (stopień plastyczności)	Gęstość objętościowa	Kąt tarcia wewnętrznego	Spójność	Moduł ścisłości	Moduł ścisłości wtórnej
		$I_D (I_L)$ [-]	ρ [g/cm ³]	ϕ [°]	c [kPa]	M_0 [MPa]	M [MPa]
I	piaski humusowe i piaski drobne	0,40	1,75	29,92	-	51,3	41,0
II	gliny pylaste	(0,15)	2,10	19,2	33,45	41,9	31,4

mgr Łukasz Charczuk
geolog, geotechnik
upr. geologiczne XI-054, XII-187

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106 107, 110, 114

II. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Projektowany obiekt zlokalizowany jest na równinie zastoiskowej. Obiekt należy zakwalifikować do II kategorii geotechnicznej. W podłożu występują złożone warunki gruntowe. Zgodnie z rozporządzeniem [7] nie jest wymagane sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i jej urzędowe zatwierdzenie.
2. W profilach geotechnicznych od powierzchni terenu pod warstwą gleby (humusu) występuje warstwa piasków humusowych i piasków drobnych. W otworze OG2 pod warstwą piasków nawiercono glinę pylastą. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zał. 2.0). Wyróżniono dwie główne warstwy geotechniczne.
3. W trakcie wykonywania badań w otworach nawiercono swobodne zwierciadło wody na głębokości od 0,2 do 0,8m ppt stabilizujące się na rzędnej 96,80÷96,83 m npm. Przy występowaniu okresów suszy bądź intensywnych opadów deszczu, w czasie okresów roztopowych lub powodziowych stan wód podziemnych może ulec zmianom nawet do $\pm 0,5$ od stanu obecnego.
4. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.
5. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych.
6. Podczas robót zagęszczających prowadzonych bezpośrednio na utworach spoi-
stych używać zagęszczarek lekkiego typu, aby nie uplastyczyć podłoża.
7. Wszystkie roboty ziemne oraz odwodnieniowe należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym oraz hydrogeologicznym.

mgr Łukasz Charczuk
geolog, geotechnik
upr. geologiczne XI-054, XII-18

mgr inż. Wojciech Rogowski

uprawnienia geologiczne 071077
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
Zatwierdzenia bzdolowy (robót UAN-33/85
projektanta Lom. 40/89
PDI/RO/2113/02

złączy w pkt.1-13
y pkt.14-22
rwonym.

12. **Pracownia Kowalska**
nieta budowlana do projektowania
chlezeń w szczególności instalacyjnej
kresie siat, instalacji i urządzeń
nych, wentylacyjnych, gazowych,
decyagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0462/POOS/07

inniejszy dokument został opracowany w wyniku
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
y do ewidencji materiałów państwowego zasobu
eodezyjnego i kartograficznego

OSTA WOŁOMIŃSKI

materialu zasobu - operatu technicznego:
P. 1434. 2015. 380
cznego do ewidencji materiałów zas.

Zup. Starosta Wołomińskiego
Piotr Głopiński

rgan: 070

Piotr Głopiński

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
informuje, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej
Naradę przeprowadzono w formie posiedzenia
Znak sprawy: 66.30.68.2015
Wołomin dn. 4.02.2015

Zup. Starosta Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
KARADY KOORDYNACYJNEJ
(podpis przewodniczącego Zarządu)

Bożena Kowalska

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
informuje, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej
Naradę przeprowadzono w formie posiedzenia
Znak sprawy: 66.30.68.2015
Wołomin dn. 4.02.2015

Zup. Starosta Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
KARADY KOORDYNACYJNEJ
(podpis przewodniczącego Zarządu)

Bożena Kowalska

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
informuje, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej
Naradę przeprowadzono w formie posiedzenia
Znak sprawy: 66.30.68.2015
Wołomin dn. 4.02.2015

Zup. Starosta Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
KARADY KOORDYNACYJNEJ
(podpis przewodniczącego Zarządu)

Bożena Kowalska

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
informuje, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej
Naradę przeprowadzono w formie posiedzenia
Znak sprawy: 66.30.68.2015
Wołomin dn. 4.02.2015

Zup. Starosta Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
KARADY KOORDYNACYJNEJ
(podpis przewodniczącego Zarządu)

Bożena Kowalska

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
informuje, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej
Naradę przeprowadzono w formie posiedzenia
Znak sprawy: 66.30.68.2015
Wołomin dn. 4.02.2015

Zup. Starosta Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
KARADY KOORDYNACYJNEJ
(podpis przewodniczącego Zarządu)

Bożena Kowalska

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
informuje, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej
Naradę przeprowadzono w formie posiedzenia
Znak sprawy: 66.30.68.2015
Wołomin dn. 4.02.2015

Zup. Starosta Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
KARADY KOORDYNACYJNEJ
(podpis przewodniczącego Zarządu)

Bożena Kowalska

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)
informuje, że niniejsza dokumentacja była
przedmiotem narady koordynacyjnej
Naradę przeprowadzono w formie posiedzenia
Znak sprawy: 66.30.68.2015
Wołomin dn. 4.02.2015

Zup. Starosta Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
KARADY KOORDYNACYJNEJ
(podpis przewodniczącego Zarządu)

Bożena Kowalska

4

Objaśnienia:

OG 2 punkt dokumentacyjny
- otwór badawczy

A—A' linia przekroju geotechnicznego


STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
ul. Piłsudskiego 3
05-200 Wołomin
tel. 787 43 01 w. 106, 107, 110, 114

HYDRO4Tech
PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE, NADZORY
BADAŃ GRUNTÓW, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, OŚWIDOCZENIA

HYDRO4Tech
ul. Słoneczna 10
05-200 Wołomin
www.hydro4tech.pl
hydro4tech@gmail.com
geotech@hydro4tech.pl


Projektant:	Gaz media projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 4, 05-200 Wołomin		
Rodzaj opracowania:	Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna Duczki-Azaliowa		
Tytuł rysunku:	Mapa dokumentacyjna	Skala:	1 : 500
Data:	marzec 2015 r.	Wykonał:	mgr inż. Anna Gunička
			Zał. 1.0

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. AZALIOWEJ W DUCZKACH



Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna				Zał.Nr 2.0	
Wykonawca: HYDRO4Tech ul.Balkonowa 5 lok.6 Warszawa			Projektant: GWKIS ul. Staffa 11/9 Warszawa		
Przekrój geotechniczny wzdłuż linii A-A'					Skala 1: $\frac{500}{50}$
	Data	Nazwisko	Podpis		
Opracował	03.2015	mgr inż. Anna Guniczka			

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

HYDRO4TECH Oddział Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OG2					Zał.Nr: 3.2				
Rejon: ul. Azaliowa Miejscowość: Duczki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Inwestor: Gaz media projekt Sp. z o.o. Wiercenie: HYDRO4Tech Dozór geologiczny: Łukasz Charczuk					System wiercenia: obrotowy				
								Rzędna: 97.60 m				
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2015-03-06		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						gleba (humus), czarna	Gb(H)	I	0.4			
						0.20 piasek humusowy+piasek drobny, szaro-brązowy	Ph+Pd					
						0.30 piasek humusowy+piasek drobny, szaro-brązowy						
						0.70 piasek drobny, jasny szary-jasno żółty	Pd		0.5			
					3.50	glina pylasta, szara	Gr	II		0.15		
					4.00							

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
ul. Piłsudskiego 3
16-200 Wołomin
tel. 26 73 10 10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

HYDRO4TECH Oddział Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OG3					Zał.Nr: 3.3		
								Wiertnica: G4T-25M		
Rejon: ul. Azaliowa Miejscowość: Duczki Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Inwestor: Gaz media projekt Sp. z o.o. Wiercenie: HYDRO4Tech Dozór geologiczny: Łukasz Charczuk			System wiercenia: obrotowy Rzędna: 97.33 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-03-06				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 0.50			 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0		gleba (humus), ciemna szara	Gb(H)	I	0.4		
				0.20	piasek humusowy+piasek drobny, szary	Ph+Pd				
				0.40	piasek humusowy+piasek drobny, szary					
				0.80	piasek drobny, jasny szary					Pd
					4.00					

ST. 15.1.15
 POWIATOWE WÓJCI
 Wydział Budownictwa
 05-200 Wołomin, ul. Radziwiłłowska 3
 tel. 227-43-01 w. 155, 156, 157, 159, 114

Rysunek wykonano programem "GeoStar"