UWAGA:

Przejścia sieci wodociągowej pod jezdnią wykonać w rurach osłonowych GRP (zgodnie z profilem) metodą przecisku

Przejścia odgałęzień wodociągowych pod jezdnią wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurach ochronnych (zgodnie z profilem)

Odgałęzienia zaślepić na granicy działek drogowych

LEGENDA :

135	numery działek objętych inwestycją
(zielona linia)	granice działek objętych inwestycją
(niebieska linia)	projektowany wodociąg
(czarna linia)	projektowane przyłącza wg oddzielnego opracowania
W	projektowany węzeł wodociągowy
H	projektowany hydrant nadziemny
HP	projektowany hydrant podziemny
ZL	projektowana zasuwa sieciowa
ZD	projektowana zasuwa domowa

PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE
EKO-SOLAR
60-688 POZNAŃ Os. Z. Starego 12A/2
fax/tel: (0-61) 825-12-99
NIP 778-100-09-19 REGON 632011678

INWESTOR
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Graniczna 1
05 -200 Wołomin

OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej DN110 z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 635 - ul. Witosa na odcinku od ul. Boryny do ul. Jaspisowej w miejscowości Czarna gmina Wołomin

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu - węzły w13-w44 | NR 2.2

Stanowisko	Imię i nazwisko	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Maria Gładysiak	406/82/PW specjalność instalac.-inż.	09/2014	
Sprawdzający	mgr inż. Adam Gładysiak	29/PW/91 specjalność instalac.-inż.	09/2014	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	UMOWA	SKALA
I.S.	PB	2014	84/2/2013	1:500

28A