

17. Pismo PKP Energrtyka z dnia 01.03.2011 nr ERD1b-5501/30/2011.	43
18. Pismo PKP Energrtyka z dnia 20.12.2012 nr ERD1b-5501-183/2012.	46
19. Pismo PKP Zakład Linii Kolejowych w Warszawie z dnia 10.09.2010 nr IZDIK -505-252/2010/HS.	48
20. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.07.2011r nr WIŚ-P.KF.7047/12/11 wydana przez Wojewodę Mazowieckiego.	50
21. Decyzja o zmianie decyzji ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 12.09.2011r nr WIŚ-P.KF.746.1.72.2012.KF wydana przez Wojewodę Mazowieckiego.	61
22. Postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr 236/2013 z dnia 09.08.2013 o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów art. 23 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz §4 ust. 1 rozp. Ministra Infrastruktury	65
23. Płozy i Ślizgi	68

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 69

IV. PROJEKT KONSTRUKCJI ODCIĄŻAJĄCEJ TOR KOLEJOWY LINII NR 6 SZLAKU ZIELONKA KUŹNICA BIAŁOSTOCKA KM 21.157 69

V. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU 76

1.Opinia geotechniczna	77
2.Dokumentacja geotechniczna	78
3.Projekt geotechniczny	88

VI. SPIS RYSUNKÓW 88

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500	88
2. Projekt zagospodarowania terenu rysunek szczegółowy skala 1:500	89
3. Profil podłużny skala 1:100/100	92
4. Studnia S2 skala 1:20	93

3.3. Wpływ inwestycji na środowisko

Informacja zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr 158, poz. 1105).

Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej metodą bezwykopową na działce ew. nr 1/10 obręb 22 będącej własnością PKP nie spełnia kryteriów określonych w §1 pkt 2 lit. F w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym dla niniejszego przedsięwzięcia nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

o **Kontrola szczelności przewodów**

W projekcie przewidziano połączenia rur kanalizacyjnych za pomocą zgrzewania doczołowego, wykonywanego za pomocą automatycznego aparatu. Po dokonaniu zgrzewania połączenia, należy przeprowadzić wizualną kontrolę połączeń zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione, budzące wątpliwości należy wyciąć i wykonać ponownie. Połączenia kołnierzowe przy zasuwach wykonać na uszczelki gumowe i śruby ze stali nierdzewnej.

o **Odwodnienie wykopów**

W czasie wykonywania robót nie przewiduje się prowadzenia robót odwodnieniowych.

o **Zagospodarowanie mas ziemnych**

W czasie budowy ziemia z wykopu musi być odwożona na tymczasowe miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu, nadmiar urobku należy wywieźć na wysypisko śmieci.

o **Zagospodarowanie odpadów**

Materiały używane w trakcie robót wykonawczych takie jak: gwoździe, deski będą zebrane przez Wykonawcę i wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur, kabli będą zebrane do pojemników i wywiezione do segregowani odpadów i zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach.

