

Wołomin, dnia 27.10.2020

Dot.: przetargu na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM” - DI/39/2020

Pytania

1. Dotyczy zapisu w PFU.

„i. Na wyjściu z modułu podgrzewania powinien być wykonywany pomiar wilgotności względnej i temperatury;”

Sensory wilgotności są drogie oraz będzie trzeba je bardzo często wymieniać co generować będzie dodatkowe koszty. Prosimy o informacje czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganego pomiaru wilgotności względnej pod warunkiem zaproponowania przez wykonawcę innego rozwiązania? Alternatywne rozwiązanie będzie umożliwiało pośrednią kontrolę wilgotności biogazu.

Odpowiedzi

Ad.1 Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania umożliwiające pośrednią kontrolę wilgotności biogazu. Oferent musi przedstawić rozwiązanie i wykazać jego skuteczność dla prawidłowej eksploatacji instalacji. Oferent zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaoferowaniu alternatywnego rozwiązania na etapie składania oferty.

W wyniku wprowadzonego zapisu zmianie ulega Wzór Formularza Ofertowego stanowiący Dodatek nr 2 do SIWZ.

Zamawiający umieścił poprawiony Dodatek nr 2 do SIWZ Wzór Formularza Ofertowego na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl

P. C. KIEROWNI...
Dział Inwestycji

Elżbieta Flaszek
Elżbieta Flaszek