

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA/REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW "KOBYŁKOWSKA"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kobyłkowska  
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie  
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin  
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu nieograniczonym  
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Sojecki  
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>.obm.Przebudowa/ remont Przepompowni ścieków „KOBYŁKOWSKA” i zasilanie przepompowni w wodę - Rozbiórki istniejących obiektów</b>					
<b>1</b>		<b>Droga dojazdowa (tymczasowa)</b>			
1	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0408-03	24.00	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0408-05	24.00	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
<b>2</b>		<b>OBIEKT NR ... (Studnia kanalizacji deszczowej)</b>			
3	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m <sup>3</sup>		
d.2	0104-02	5.02	m <sup>3</sup>	5.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.02</b>
4	KNR 4-05I	Demontaż kominów włączonych - pokrywy nadstropowe żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włączem o śr. 100 cm	kpl.		
d.2	0410-05	1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR 4-05I	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 2 m	kpl.		
d.2	0409-01+ KNR4-05 I0409-02	1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 4-04	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.2	0306-06 z.o.3.1.	1.28	m <sup>3</sup>	1.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.28</b>
7	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - zasypanie komory ziemią do 1.0 m poniżej poziomu terenu	m <sup>3</sup>		
d.2	0105-02	7.28	m <sup>3</sup>	7.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.28</b>
<b>3</b>		<b>OBIEKT NR 2 Likwidacja istniejącej komory (lokalizacja fundamentu filtra) ujęto w kosztorysie robót budowlanych</b>			
8	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m <sup>3</sup>		
d.3	0104-02	9.30	m <sup>3</sup>	9.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.30</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żelbet, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.3	0305-03 z.o.3.1.	3.32	m <sup>3</sup>	3.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.32</b>
10	KNR 4-04	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.3	0306-06 z.o.3.1.	3.32	m <sup>3</sup>	3.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.32</b>
11	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-04 z.o.3.1.	4.86	m <sup>3</sup>	4.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.86</b>
<b>4</b>		<b>WYWÓZ MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH</b>			
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1103- 041103-05	9.46	m <sup>3</sup>	9.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.46</b>