

Wołomin, dnia 15.02.2021

Dot.: przetargu na „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Duczki*” - DI/2/2021

Pytania

1. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe wnioskuję o zmianę treści SIWZ poprzez usunięcie konieczności złożenia Kosztorysów ofertowych wraz z ofertą. Załączone przedmiary na podstawie, których Wykonawca ma sporządzić kosztorysy posiadają liczne błędy, które wpływają na niemożność rzetelnej kalkulacji kosztów.
2. W przedmiarze na ul. Myśliwską i Azaliową. Trasa kanału to 246 m, szerokość ulicy 6 m, więc warstwa ścieralna w poz. 41 jest policzona dobrze – 1479,6 m². W 40 pozycji warstwa wiążąca jest 5863,1 m², czyli więcej niż ścieralnej. Według nas powinno być 586 m².
3. W nawiązaniu do ww. postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie w wersji edytowalnej wzorów oświadczeń wymaganych do złożenia wraz z ofertą, tj. oświadczenia, że podmiot występuje samodzielnie, oświadczenia o posiadaniu osób, wykazu robót.
4. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek potencjału technicznego w zakresie doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem i przedstawi dokumenty potwierdzające należyte wykonanie trzech robót budowlanych, tj. 1. Robota w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami sieci oraz sieci wodociągowej, 2. Robota w zakresie budowy pompowni, kanałów tłocznych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami sieci, 3. Robota w zakresie budowy pompowni, kanałów tłocznych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami sieci oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej?
5. W nawiązaniu do ww. postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o Potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa, tj. Projekt Budowlany i Wykonawczy, jest ważniejsza w hierarchii dokumentów od załączonych przedmiarów.

Odpowiedzi

- Ad.1 Zamawiający pozostawia zapisy treści SIWZ bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy.
- Ad.2 Zamawiający informuje, że w poz. 40 załączonego przedmiaru na ulicę Myśliwską i Azaliową (w aglomeracji) prawidłowa wartość warstwy wiążącej wynosi 586,31 m², zaś w pozycji 25 – kanał z rur PVC klasy "SN8" łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – prawidłowy obmiar to 246,6 m².
- Ad.3 Zamawiający informuje, że oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie, oświadczenie o posiadaniu osób z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaz robót Wykonawca zobowiązany jest stworzyć we własnym zakresie.

- Ad.4 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem i przedstawi dokumenty potwierdzające należyte wykonanie trzech robót budowlanych, tj. 1. Robota w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami sieci oraz sieci wodociągowej, 2. Robota w zakresie budowy pompowni, kanałów tłocznych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami sieci, 3. Robota w zakresie budowy pompowni, kanałów tłocznych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami sieci oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej?
- Ad.5 Zgodnie ze wzorem umowy (dodatek nr 5 do SIWZ), paragraf 1 punkt 1 b – kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie załączonych przedmiarów robót są jedynie elementem pomocniczym w przygotowaniu oferty. Kosztorysy załączone do ofert służyć będą Wykonawcy oraz Zamawiającemu do częściowego rozliczania robót. Co do zasady, przedmiar robót powinien wynikać z projektu. Jeśli w kosztorysach przygotowanych na podstawie przedmiaru robót wystąpią rozbieżności w stosunku do dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego i Wykonawczego) to decydujące znaczenia będą miały zapisy Projektu Budowlanego i Wykonawczego.


Prokurent
Jacek Klepacz


Prokurent
Agata Piechocka