

PYTANIA

1. „Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni biogazowej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków „KRYM”, a następnie zastosować się do wszystkich warunków...”. Pytanie brzmi, co będzie jeśli ZE nie wyda warunków przyłączenia do sieci lub wyda warunki, które będą wymagały dużych nakładów inwestycyjnych aby przyłączyć agregat kogeneracyjny do sieci, które w tym momencie nie są do przewidzenia?
2. Czy Zamawiający dopuszcza schładzanie spalin do temperatury 120°C? Schładzanie spalin do tej temperatury nie powoduje wykraplania się kondensatu a tym samym nie niszczy elementów w układzie spalinowym. Przy schłodzeniu spalin tylko do 180°C agregat kogeneracyjny nie będzie w stanie osiągnąć wymaganej sprawności cieplowniczej i całkowitej.
3. W którym miejscu Zamawiający przewiduje zainstalowania szafy sterowniczej i szafy mocy zespołu kogeneracyjnego?
4. Zamawiający wymaga w Załączniku nr 1 do SIWZ aby przed dostawą zespół kogeneracyjny został poddany próbom funkcjonalnym. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o dysponowaniu miejscem do przeprowadzenia prób w swojej siedzibie lub złożył oświadczenie innego podmiotu, który udostępni Wykonawcy takowe miejsce na czas przeprowadzenia prób?

ODPOWIEDZI

1. W chwili obecnej zamawiający nie przewiduje utrudnień w zakresie uzgodnień z ZE. W przypadku, kiedy warunki będą znacznie odbiegały od normalnie przyjmowanych problem będzie rozwiązywany w trakcie realizacji kontraktu.
2. Zamawiający dopuszcza schłodzenie spalin do 120°C, jeżeli Wykonawca gwarantuje, że nie będzie wykraplania kondensatu i jednocześnie materiały z których zostaje wykonany układ spalinowy, będzie odporny na skropliny o charakterze silnie kwaśnym.
3. Zamawiający przewiduje wykonanie szafy sterowniczej i szafy mocy zespołu w pomieszczeniu kogeneratora. Jednocześnie dopuszcza się inne rozwiązania w pobliżu urządzenia jeżeli nie będą kolidowały z istniejącymi instalacjami.
4. Zamawiający nie wymaga dodatkowych oświadczeń innych niż ujęte w specyfikacji. Miejsce przeprowadzenia prób przed dostawą określa Wykonawca.

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU
z up. Paweł Solis