
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE POMOSTU ZBIORNIKA OSADU ZMIESZANEGO
NA OŚ KRYM W WOŁOMINIE

NAZWA INWESTORA: PWiK Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin

BRANŻE: Instalacji wod-kan

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:



mgr inż. Cezary Witas
i pr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Wa-332/01

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Obsługa geodezyjna obiektu			
1		Obsługa geodezyjna obiektu	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich			
2		Rozebranie krat pomostowych	m2		
d.1.2	KNR 4-04 0802-01				
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3		Rozebranie balustrad	m		
d.1.2	KNR 4-04 0804-01				
		24,6	m	24,600	
				RAZEM	24,600
4		Demontaż segmentu I i II konstrukcji stalowej	t		
d.1.2	KNR 2-05 0101-04 z.o.7.				
		0,45	t	0,450	
				RAZEM	0,450
5		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
d.1.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04				
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ WZMACNIAJĄCEJ			
6		Montaż konstrukcji tymczasowych - zabezpieczenie terenu wykonywanych prac	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Wykonanie elementów podłużnych konstrukcji stalowej na produkcji	t		
d.2	KSNR 7 0206-04				
		0,58	t	0,580	
				RAZEM	0,580
8		Montaż wykonanych elementów podłużnych konstrukcji stalowej	t		
d.2	KSNR 7 0202-01				
		0,58	t	0,580	
				RAZEM	0,580
9		Montaż zdemontowanych elementów poprzecznych segmentów I i II z dostosowaniem do nowej konstrukcji	t		
d.2	KSNR 7 0202-01 wycena indywidualna				
		0,45	t	0,450	
				RAZEM	0,450
10		Zabezpieczenie styków montażowych na terenie robót	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Montaż konstrukcji mieszadła z jego konstrukcja wsporczą	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Montaż nowych krat pomostowych z włókien szklanych typu RT 40/38	m2		
d.2	kalk. własna				
		15,4	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
13		Montaż balustrad wcześniej zdemontowanych z dostosowaniem do wzmocnionej konstrukcji - 24,6 mb	t		
d.2	KSNR 7 0202-04				
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
14		Zabezpieczenie styków montażowych konstrukcji balustrad	kpl.		
d.2	kalk. własna				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KSNR 7 0202-01	Montaż łamaczy strugi 2 szt za pomocą kotew chemicznych	t		
		0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
16 d.2	ZKNR C-2 0703-06	Montaż kotew chemicznych M-20	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000