

Dot.: przetargu na „Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Boryny na dz. ew. nr 259 obr. Helenów w Helenowie wraz z kanałami dopływowymi i przewodem tłocznym, gmina Wołomin -etap I i II” - DI/1/2024

Pytania

1. Proszę o wyjaśnienie czy studnia ks62 ma mieć średnicę 425mm zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, czy 600mm zgodnie z projektem budowlanym?
2. Czy jest możliwa zamiana zbiornika przepompowni wykonanego z polimerobetonu na zbiornik wykonany z kręgów żelbetowych?
3. Czy pozwolenie wodnoprawne dotyczące przejścia rurociągiem tłocznym pod rzeką Czarna jest aktualne? (z dokumentów wynika, że ważność skończyła się z 09.03.2021 r.)
4. W związku z chęcią udziału w ww. przetargu prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: co z wycinką drzew i krzewów porastających obszar nowoprojektowanej przepompowni? Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę? Po czyjej stronie są koszty związane z wycinką i zagospodarowaniem wyciętych drzew?

Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający informuje, że studnia ks62 powinna posiadać średnicę 600 mm zgodnie z projektem budowlanym.
- Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zamianę zbiornika pompowni wykonanego z polimerobetonu na zbiornik betonowy pod warunkiem, że będzie maksymalnie jedno połączenie z kręgów betonowych. Połączenie musi być na uszczelkę i dodatkowo maltowane wewnątrz i na zewnątrz studni. Ponadto studnia powinna być wykonana z cementu siarczanoodpornego MSR, posiadać wytrzymałość na ściskanie co najmniej C45 oraz klasę ekspozycji XA3.
- Ad. 3 Na podstawie art. 135 pkt. 3 Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne, Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Zamawiający informuje, że obecnie ogłoszony przetarg na budowę przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Boryny jest kontynuacją budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ramach projektowanego ronda i drogi wojewódzkiej 635 w miejscowości Czarna, którą Spółka realizowała w latach 2020 – 2021 na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Nr 355p/2019 z dnia 20 marca 2019 r. oraz Decyzji pozwolenia na budowę Nr 387p/2019 z dnia 25 marca 2019 r. W związku z powyższym pozwolenie wodnoprawne pozostaje w mocy do czasu całkowitego zakończenia inwestycji.
- Ad. 4 Wycinka drzew kolidujących z zaprojektowaną przepompownią została zrealizowana przez Zamawiającego podczas prac przy ww. inwestycji. Usunięcie ewentualnych krzewów znajdujących się na terenie robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy, a ich usunięcie należy wycenić w oferowanej kwocie.

SPECJALISTA
Dział Inwestycji i Zamówień
Urszula Papiór
Urszula Papiór