Starostwo Powiatowe w Wołomnie Jednostka ewid. () Skala 1:500 Układ wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej		**L.dz. 66.40.10384.2020**
Miejscowość	**Wołomin, ul. 1-go Maja**	
Jednostka ewidencyjna	nazwa	Wołomin
	identyfikator	143412_4
Obręb ewidencyjny	nazwa	24
	identyfikator	143412_4.0024
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, której był przedmiotem aktualizacji		Jeleń
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, dokatrakowanych w granicach projektowanych inwestycji		Mapę wykonano bez ustalenia służebności
Oznaczenie i symbol kontura użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Urbanowicz Ceary
ul. Wołomińska 21
05-230 Kobyłka
tel.: 501-423-661
email: cezaryurbanowicz@wp.pl

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Cezary Urbanowicz
UL-0A/1764
tel. 501-625-661

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że opracowanie techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument zostało przyjęte w ramach weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.7335.2020
Numer operatu	P.1434.2021.746
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Wykonawca prac geodezyjnych	CEZARY URBANOWICZ USŁUGI GEODEZYJNE 501-625-661
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjętej weryfikacji	6640.7335.2020.1 22.01.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Cezary Urbanowicz UL-0A/1764 tel. 501-625-661

Uwaga ! Obszarem oddziaływania obiektu jest działka nr ew. 325/3 w obrębie 24 działka nr ew. 1/1, 1/6 w obrębie 35 w jedn. ew. 143412_4 gmina Wołomin, których granice zaznaczono kolorem różowym

UWAGI :
Wbudowane materiały na sieci wodociągowej powinny posiadać:
- rury i kształtki - atest PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną), deklaracja zgodności
- zasuwy - atest PZH, deklaracje zgodności
Józefów, deklaracja właściwości użytkowych CE, atest PZH,
- certyfikat potwierdzający jakoś powłok
Przed wykonaniem przewodów sieci wodociągowej należy potwierdzić zagłębienie istn.uzbrojenia podziemnego.
W miejscach kolizji proj. sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie.
W miejscach nieormatywnego zbliżenia proj. sieci wodociągowej do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z jego właściwym zabezpieczeniem.
W przypadku kolizji wysokościowej z istn. uzbrojeniem należy niezwłocznie powiadomić Inwestora, Projektanta, Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich wytycznymi.
Istniejące kable energetyczne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. siecią wodociągową, należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi, pod nadzorem Właściciela.W trakcie prac w przypadku natrafienia na przedmiot , który posiad cechy zabytku , prace wstrzymać i niezwłocznie zawiadomić właściwego Konserwatora Zabytków i postępować zgodnie z jego wytycznymi.Wszystkie rury,uszczelki, kształtki oraz cała armatura powinna posiadać atesty techniczne i sanitarneNa załamaniach trasy, trójnikach i końcach rurociągu stosować bloki oporowe. Pod armaturą stosować bloki podporowe.

Odcinki sieci wodociągowej					Metoda wykonania	
Oznaczenie	Materiał	Średnica [mm]	Długość [m]	Spadek [%]	Wykop [m]	Przewiert [m]
W1-W2	PE100-RC, PN16, SDR11	Ø225x20,5	17,0	1,00	4,5	12,5

- Projektowana przebudowa odcinka sieci wodociągowej PE100, SDR11, PN16, Ø225x20,5 - przejście poprzeczne pod ul. 1-go Maja
- Projektowana sieć wodociągowa z odgałęzieniami - wg odrębnego opracowania
- Granice ewidencyjne działek inwestycyjnych
- Projektowana rura dwudzielna na istn. kablach energetycznych
- Projektowana rura osłonowa
- Z1 Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - sieciowa DN200
- Z2 Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - sieciowa DN100
- T21 Trójnik żeliwny kołnierzowy DN200/200/200 + blok
- W1 Numer węzła wodociągowego
- Granice pasa drogowego drogi wojewódzkiej
- Zakres zamierzenia budowlanego

Wykonawca	USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew ul. Porzeczkowa 20 NIP-837-116-52-02, tel./fax 46-862-42-10
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
Nazwa opracowania	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. 1-GO MAJA Z UL. OLEŃKI W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 634 W KM 30+80 W WOŁOMINIE
Obiekt	SIEĆ WODOCIĄGOWA
Adres	dz. nr ewid.: 325/3 w obr. 0024 dz. nr ewid.: 1/1, 1/6 w obr. 0035 w jedn. ew. 143412_4 Wołomin
Nazwa rys.	MAPA SYTUACYJNO-WYSKOŚCIOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowała	inż. Hanna Szustecka — Nr. upr. bud.: 57/90 Skw
Sprawdziła	mgr inż. Magdalena Najmrocka — Nr. upr. bud.: 12/96
Opracował	mgr inż. Klaudia Dąbrowska — -
Faza oprac.	Proj. budowlany
Branża	Sanitarna
Skala	1:500
Data	4 maja 2021 r.
Nr odcinka	-
Nr rys.	2