

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej DN400 w ulicy Sikorskiego w Wołominie wraz z robotami towarzyszącymi – zgodnie z pismem z dnia 20 września 2021 r. znak L.dz.DAET/1468/09/2021.

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, w nawiązaniu do wniosku dot. wydania zgody na budowę sieci wodociągowej DN400 w ulicy Sikorskiego w Wołominie wraz z robotami towarzyszącymi, (obiekt drogowy w trakcie realizacji przez firmę „Czystość” Spółka Jawna dla Gminy Wołomin) wyraża zgodę na wykonanie robót w zakresie zgodnym z treścią w/w pisma, oraz określa warunki dla wykonania robót:

1. Zakres prac do wykonania musi być zgodny z treścią pisma/wniosku PWiK SP. z o.o. z dnia 20 września 2021 r. znak L.dz.DAET/1468/09/.
2. Roboty rozbiórkowe nawierzchni ul. Sikorskiego należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela firmy „Czystość” Spółka Jawna.
3. W związku z tym, iż ul. Sikorskiego w Wołominie stanowi obecnie przedmiot realizowanej na rzecz Gminy Wołomin inwestycji oraz z uwagi na fakt, iż przewidziana do rozbiórki jezdni jest częścią tej inwestycji, roboty odtworzeniowe w zakresie podbudowy i nawierzchni jezdni należy prowadzić w ustaleniu z przedstawicielem firmy „Czystość” Spółka Jawna z uwzględnieniem następującego układu konstrukcyjnego (odtworzenie podbudowy i nawierzchni na szerokości wykonanego wykopu z uwzględnieniem zakładów technologicznych warstwy ścieralnej):
 - Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 – gr. 4 cm – zastosować obustronny zakład technologiczny 0,5 m w stosunku do warstwy wiążącej z AC 16W,
 - Siatka z włókna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymałości 120/120 kN/m – zastosować obustronny zakład technologiczny po 0,5 m na połączeniu nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą,
 - Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 – gr. 5 cm,
 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 – gr. 7 cm,
 - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm,
 - Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa – gr. 25 cm,
 - Podłoże rodzime doprowadzone do $E_2 \geq 50$ MPa, $I_s \geq 1,00$,
4. W celu realizacji przedmiotowego zadania firma „Czystość” Spółka Jawna wyznacza przedstawiciela/koordynatora w osobie: Łukasz Gietka – tel. 603-400-889.
5. W przypadku, gdy podczas wykonywania przedmiotowych prac dojdzie do uszkodzenia innych obiektów pasa drogowego, prace naprawcze należy skonsultować z firmą „Czystość” Spółka Jawna z zastrzeżeniem, iż koszty tych prac Wnioskodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt.
6. Po zakończeniu prac należy dokonać protokolarnego protokołu odbioru robót z udziałem przedstawiciela firmy „Czystość” Spółka Jawna.
7. Oświadczamy, że po spełnieniu powyższych warunków wykonanie w/w prac nie spowoduje utraty gwarancji/rękojmi udzielanej przez „Czystość” Spółka Jawna dla Gminy Wołomin.

Od: Mariusz Białek <mariusz.bialek@czystosc.waw.pl>
Wysłano: piątek, 4 lutego 2022 13:15
Do: pwik@pwik.wolomin.pl
DW: Małgorzata Ogrodowczyk
Temat: Warunki ul Sikorskiego w Wołominie
Załączniki: Warunki PWiK Wołomin ul. Sikorskiego.pdf

Dzień Dobry,

W załączeniu warunki

--

Z poważaniem

Mariusz Białek

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

tel. (22) 787-75-70,

e-mail: mariusz.bialek@czystosc.waw.pl

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid "Czystość" Spółka Jawna

ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin

e-mail: biuro@czystosc.waw.pl

www.czystosc.waw.pl

NIP 125-00-02-288, REGON 012048664

KRS 0000157870