

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności:

1. Demontaż 2 szt. wciągników elektrycznych  $Q = 250$  kg z dźwigara w pomieszczeniu Pompowni Kobyłkowska
2. Dostawa i montaż 2 szt. nowych wciągników elektrycznych  $Q = 500$  kg (urządzenie nie podlegające UDT – tylko przeglądy konserwacyjne) na dźwigarze w pomieszczeniu Pompowni Kobyłkowska wraz z podłączeniem kości elektrycznych
3. Montaż, jednego z dwóch zdemontowanych wciągników elektrycznych  $Q = 250$  kg na terenie Pompowni Ścieków Słoneczna
4. Zdeponowanie drugiego z dwóch zdemontowanych wciągników elektrycznych  $Q = 250$  kg na terenie Pompowni Słoneczna.

Parametry techniczne dostarczanych wciągników łańcuchowych:

- Udźwig 500 kg
- Wysokość podnoszenia  $H_p = 11$  m
- Zasilanie 230 V
- Sterowanie 24 V z kasy sterowej (10 m kabla sterowego)
- Prędkość podnoszenia – opuszczania 4 m/min
- Stopień ochrony napędu IP 55
- Grupa natężenia pracy A3 (1Bm)
- Wciągarka łańcuchowa

### Po stronie Wykonawcy:

Transport urządzeń, rusztowania, ustawienie rusztowań, demontaż starego wciągnika ręcznego z dźwigara, czyszczenie belki nośnej, malowanie belki nośnej, montaż wciągników na belce, poprowadzenie przewodów elektrycznych od wyłącznika wciągnika do aparatury wciągnika, podłączenia i uruchomienie wciągników, przeprowadzenie prób statycznej i dynamicznej pod obciążeniem, dopuszczenie do eksploatacji, przeprowadzenie instruktażu obsługi urządzeń transportu bliskiego.

### Zasilenia do wyłącznika wciągnika na Pompowni Słoneczna po stronie Inwestora.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru całości zadania.